



AREA VASTA N. 5
Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto

U.O.C. Acquisti e Logistica
- Ascoli Piceno

ALLEGATO SUB 3

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI DELLE AREE PERIMETRALI DELL'OSPEDALE MAZZONI DI ASCOLI PICENO

COMPUTO METRICO

1. Fornitura e posa in opera di Telecamera bullet fissa da esterno Day/Night per riprese notturne e diurne, obiettivo autoiris varifocal 2,8-10mm, risoluzione massima 690 HTVL-E, prestazioni fino a 0,5 lux con illuminatori IR, alimentazione 12V DC/ 24V AC, completa di custodia antivandalo, ottica varifocal, staffa snodo ed accessori per il montaggio, alimentatore 220/12 V, convertitore RG59-UTP, quota parte di cavo di segnale RG59, licenza DVM per telecamera e quanto altro occorre per fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte. **Fabbisogno numero pezzi 21**
2. Fornitura e posa in opera di: Videoregistratore digitale. Algoritmo di compressione video MPEG-4 16 ingressi video, 2 uscite monitor, 2 ingresso audio, 2 uscita audio, (max 1HDD interno SATA max 2TB). Massime velocità di registrazione 100fps (CIF), 50fps (2CIF), 25fps (4CIF). Doppio streaming video. Massima risoluzione video registrabile 704x576 pixels. Modalità di videoregistrazione su timer, allarme o activity detection. Privacy zone per ogni canale video. Funzione di preallarme e postallarme. 1 porta USB 2.0 per connessione drive esterni o upgrade sw. 4 ingressi di allarme, 1 uscita relè, video-loss detection, porta RS-485 per controllo telemetria PTZ. Non supporta testiere remote. Uscita monitor principale composita o VGA per multiscreen live, setup o playback, 1 uscita monitor secondaria PAL per sequenze o singole telecamere. Ricerca immagini su base tempo ed evento. Gestione multi utente su più livelli di accesso. Porta di rete ethernet RJ-45 10/100Mbit. Web server integrato. Totale controllo remoto del sistema (Live, Playback, Download, Dome camera control, System Setup) da Client software. Dimensioni 315 x 230 x 45 mm. Alimentazione 12Vdc (alimentatore incluso), consumo 40W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. (HDD 160 GB interno SATA incluso). Completo di ogni onere ed accessorio per fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte **Fabbisogno numero pezzi 1**
3. Fornitura e posa in opera di Monitor a colori professionale per sistemi TVCC LCD TFT 32" risoluzione 1366x768 pixels, 550cd/m2, contrasto1000:1, tavolo, alimentazione 230 V - 50 Hz: standard televisivo PAL o Y/C, 2 ingressi video, 2 ingressi audio, completo di telecomando ad



AREA VASTA N. 5
Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto

U.O.C. Acquisti e Logistica
- Ascoli Piceno

infrarossi, alimentatore, staffa di fissaggio a parete, accessori al montaggio ed ogni onere per fornire l'opera a perfetta regola d'arte. **Fabbisogno numero pezzi 1**

4. Cavi Antenna TV e TV CC Cavi coassiali per impianti TVcc Cavo segnali video RG59 - 75 Ohm/100m - Capacità 60pF/m Schermato per interno **ml. 10.000**
5. Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60 mm. **Fabbisogno numero pezzi 5**
6. Taglio con segna meccanica e disco diamantato di pavimentazione in conglomerato cementizio per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso ogni onere e il magistero occorrente. **ml. 2000**
7. Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto **mc. 100**
8. Rinterro con misto cementato **mc. 100**
9. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100 **ml.1000**
10. Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza



AREA VASTA N. 5
Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto

U.O.C. Acquisti e Logistica
- Ascoli Piceno

chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm,
incluso chiusino in ghisa carrabile **Fabbisogno numero pezzi 50**

11. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 5 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato.
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1^a Cat. e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati, Spessore cm. 5, incluso il rialzo in quota di pozzetti, griglie e quant'altro esistente sul piano stradale.
Mq. 9000

12. Idonea segnaletica orizzontale e verticale per delimitazione parcheggi, viabilità etc. **A corpo**

