

ASUR MARCHE Area vasta 3

Lavori di: Rifacimento impermeabilizzazione copertura -Distretto Sanitario

Esecutore:


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: preventivo

Descrizione:

Loc. Caselle - Camerino, 26/10/2015



N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
1	02.05.001*	<p>Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.</p> <p>Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna 3,60*5,30</p>	Totale m ²	19,080 19,080	16,63	317,30
2	03.01.002	<p>Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Per spessori fino a cm 7. 480</p>	Totale m ²	480,000 480,000	18,79	9.019,20
3	03.04.001	<p>Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>480/0,20/0,20*0,222</p>	Totale kg	2.664,000 2.664,000	1,75	4.662,00
4	07.01.007	<p>Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Spessore mm 3. 480,00+22,00+16,64</p>	Totale m ²	518,640 518,640	10,52	5.456,09
	07.02.005	<p>Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.</p>	A riportare			19.454,59

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		Riporto				19.454,59
5	07.02.005	002 Densità di Kg/m ³ 33. 370+160		530,000		
		Totale	m ²	530,000	9,42	4.992,60
	07.02.006	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più.				
6	07.02.006	002 Densità di Kg/m ³ 33. (370+160)*3		1.590,000		
		Totale	m ²	1.590,000	2,61	4.149,90
	08.01.009	Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
7	08.01.009	001 Lamiere con spessore 6/10 mm. 180,39*0,15		27,059		
		Totale	m ²	27,059	59,17	1.601,08
8	28.02.007	Pompa per calcestruzzo con braccio di distribuzione ripiegabile con apertura a "ricciolo", altezza massima 36 m, montata su autotelaio MTT 26000 kg, con stabilizzatori anteriori e posteriori del mezzo; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del Noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato		5,000		
		Totale	h	5,000	74,91	374,55
9	NP02	Fornitura e posa in opera di " Messicani in piombo" per bocchettoni discendenti. 8		8,000		
		Totale	Cad.	8,000	45,00	360,00
10	NP03	Formazione di sguscia perimetrale per raccordo solaio parapetto per posa guaina. 180,39		180,390		
		Totale	m	180,390	7,00	1.262,73
		Importo lavori				32.195,45
		A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi				1.500,00
		Importo soggetto a ribasso				30.695,45
		A detrarre ribasso del 0 %				0,00
		Importo netto				30.695,45
		Importo spese complessive della sicurezza				1.500,00
		Totale importo				32.195,45
		Somme a disposizione:				
		IVA (22 %)				7.083,00
		incentivi ai sensi dell'art.92 comma 5 del D.lgs 163/06 (2 %)				643,91
		Totale somme a disposizione				7.726,91

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		Totale di progetto				39.922,36
		Progettista <hr/>				