

12 8 OTT. 2015

ASUR Area Vasta n.3

Lavori di: Manutenzione straordinaria parcheggio e aree verdi

Esecutore:


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: preventivo

Descrizione:

Viale Europa - Matelica, 26/10/2015



N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
	18.06.003	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con fresa applicata su bobcat. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm.				
1	18.06.003	001 Per spessori fino a cm 5,00 150*3		450,00		
		Totale	m²xcm	450,00	1,77	796,50
	19.13.004	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.				
2	19.13.004	002 Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. $((24,00+26,50)/2*(52,60+48,50)/2)*5$ $(6,10*2,60+(4,00+6,75)/2*8,20-1,50*1,50)*5$		6.381,94		
		Totale	m²xcm	288,43 6.670,37	2,11	14.074,48
	19.15.001	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.				
3	19.15.001	001 Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto 160*5,50 segnalazione parcheggi		880,00		
		Totale	m	880,00	0,40	352,00
	19.15.003	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.				
4	19.15.003	001 Di nuovo impianto 6,00*1,50+1,50*8		21,00		
		Totale	m²	21,00	3,98	83,58
	19.17.002	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di				
		A riportare				15.306,56

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo	Importo
		Riporto				15.306,56
5	19.17.002	003 ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsferi incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) 4		4,00		
		Totale	cad	4,00	63,46	253,84
	19.17.027	Posa in opera di segnaletica stradale.				
6	19.17.027	001 Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U 4		4,00		
		Totale	cad	4,00	49,15	196,60
7	19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm ² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 40		40,00		
		Totale	m	40,00	18,23	729,20
		Importo lavori				16.486,20
		A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi				460,63
		Importo soggetto a ribasso				16.025,57
		A detrarre ribasso del 0 %				0,00
		Importo netto				16.025,57
		Importo spese complessive della sicurezza				460,63
		Totale importo				16.486,20
		Somme a disposizione:				
		IVA (10 %)				1.648,62
		Totale somme a disposizione				1.648,62
		Totale di progetto				18.134,82
		Progettista _____				