

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 665/AV5 DEL 18/06/2014

Oggetto: Procedura per affidamento lavori per esecuzione opere da decoratore presso i Presidi della Area Vasta 5 – San Benedetto del Tronto. - determina a contrarre.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

Di contrarre mediante esperimento di procedura di cottimo fiduciario a norma dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 per affidamento appalto di esecuzione lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento relativi alle opere da decoratore - Presidi di San Benedetto del Tronto, importo stimato € 31.860,00 - durata prevista 365 giorni.

Di dare atto che il contratto sarà stipulato "a misura" in quanto i corrispettivi saranno pagati in ragione delle prestazioni concretamente ordinate e che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

Di approvare il capitolato speciale d'appalto (allegato n.1), accluso alla presente determina come parte integrante e sostanziale della stessa;

Di dare atto che gli elementi essenziali della procedura e dell'appalto sono quelli riportati nel documento istruttorio.

Di dare atto che l'importo complessivo derivante dal presente atto può essere stimato in € 39.90000 (comprensivo di iva) per l'intero periodo annuale e sarà imputato al conto 0510010105 e trova disponibilità all'aut. 11 – sub.1 relativamente al budget provvisorio 2014 (per € 19.950,00) e 2015 (per € 19.950,00).

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96.

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
- Dott. Massimo Del Moro -

La presente determina si compone di n. 31 pagine di cui n.1 allegato (capitolato speciale d'appalto) che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE)

□ **Normativa ed atti di riferimento**

- D.Lgs. n. 163/2006;
- DPR n. 207/2010;
- Nota DA/ASUR prot.n.7041 del 27.03.2014.

□ **Motivazione**

Presso gli immobili della Area Vasta 5 si rende necessaria l'effettuazione di continui lavori di manutenzione, fra cui lavori relativi ad opere da decoratore (tinteggiature, controsoffittature, realizzazioni divisori in cartongesso etc.);

A tal proposito, stante la carenza in organico di operai dipendenti che possano svolgere tali lavori per le necessarie esigenze, si ritiene che sia necessario ed opportuno procedere all'affidamento degli interventi relativi ad opere da decoratore ad operatore economico esterno, mediante procedura di cottimo fiduciario – ex art.125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli art. 329 e ss. Del dPR n. 207/2010;

Alla luce dell'attività istruttoria effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di seguito si riportano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:

OGGETTO

Esecuzione LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO RELATIVI ALLE OPERE DA DECORATORE da eseguirsi presso i Presidi dell'Area Vasta n.5 – San Benedetto del Tronto.

DURATA DEL CONTRATTO

Giorni 365 (trecentosessantacinque) con opzione di proroga di giorni 365 nelle more della nuova gara.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto è stipulato "a misura" in quanto i corrispettivi saranno pagati in ragione delle prestazioni concretamente ordinate.

QUANTIFICAZIONE DELL'APPALTO DI SERVIZI

- € 31.860,00 oneri per la sicurezza compresi pari ad € 860,00 non soggetti a ribasso, oltre Iva per la durata annuale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

Procedura di cottimo fiduciario a norma dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli art. 329 e ss. Del DPR n. 207/2010. L'indagine di mercato sarà svolta attraverso la richiesta d'offerta a n. 5 operatori economici del settore.

Per tutti i restanti elementi della procedura si rinvia al capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente determina, di cui ne costituisce parte integrale e sostanziale (allegato n.1).

L'importo complessivo derivante dal presente atto può essere stimato in € 39.900,00 (comprensivo di iva) per l'intero periodo annuale e sarà imputato al conto 0510010105 e si attesta che trova disponibilità all'aut. n.11 sub.1 relativamente al budget provvisorio 2014 (per € 19.950,00) e 2015 (per € 19.950,00).

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

Di contrarre mediante esperimento di procedura di cottimo fiduciario a norma dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 per affidamento appalto di esecuzione lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento relativi alle opere da decoratore - Presidi di San Benedetto del Tronto, importo stimato € 31.860,00 - durata prevista 365 giorni.

Di dare atto che il contratto sarà stipulato "a misura" in quanto i corrispettivi saranno pagati in ragione delle prestazioni concretamente ordinate e che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

Di approvare il capitolato speciale d'appalto (allegato n.1), accluso alla presente determina come parte integrante e sostanziale della stessa;

Di dare atto che gli elementi essenziali della procedura e dell'appalto sono quelli riportati nel documento istruttorio.

Di dare atto che l'importo complessivo derivante dal presente atto può essere stimato in € 39.900,00 (comprensivo di iva) per l'intero periodo annuale e sarà imputato al conto 0510010105 e trova disponibilità all'aut. 11 - sub.1 relativamente al budget provvisorio 2014 (per € 19.950,00) e 2015 (per € 19.950,00).

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96.

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Maurizio Virgili)

Il Dirigente dell'UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche della Area Vasta 5

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il Direttore
UOC Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche
(Dott. Ing. Paolo Enrico Svampa)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL' U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano la copertura economico finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto nelle modalità appresso indicate:

- € 39.900,00 Iva compresa da iscriversi al conto 0510010105 – aut.11 – sub.1 del budget, per € 19.950,00 (iva inclusa) all'esercizio 2014 e per € 19.950,00 (iva inclusa) si terrà conto nella predisposizione del budget 2015.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Per il Dirigente U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
Il Funzionario Delegato
(Bruna Pelliccioni)

- ALLEGATI -

Allegato n.1: Capitolato speciale d'appalto

**U.O.C. Patrimonio Nu ove Opere e Attività Tecniche**paoloenrico.svampa@sanita.marche.itmailto:ser.tec.asl12@regione.marche.it

tel 0735/793470 - fax 0735/793329

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE**SERVIZIO MANUTENZIONE****CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'ESECUZIONE DI OPERE DA DECORATORE****CIG: ZCC0F1B76C**

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN REGIME DI CONTRATTO APERTO

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
	- lavori di cui per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 680,00	€ 31.860,00	
	Lavori a base d'asta lordi		€ 31.860,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	- imprevisti (compresi i.v.a.)	€ 393,60	
	- incentivazione 2% art. 92 D. Lgs. 163/2006	€ 637,20	
	- i.v.a. 22% (di € 31.860,00)	€ 7.009,20	
	Sommano a disposizione dell'Amm.ne....		€ 8.040,00
	TOTALE A+B		€ 39.900,00

RELAZIONE DI PROGETTO

- OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1. Committente e Oggetto dell'appalto

Committente dell'appalto disciplinato dal presente C.S.A. è l'A.S.U.R. Area Vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento relative alle opere da decoratore da eseguirsi presso i presidi della Area Vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto ed in particolare:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO:	Ospedale (Via S. Pellico), Poliambulatorio (Via Romagna), Centro Salute Mentale (Via Moretti), Centro Diurno (Via Bixio), Servizio Igiene (Piazza Nardone), Consultorio Familiare (Via dello Sport), Ambulatorio Libera Professione (Largo Danubio).
RIPATRANSONE	R.S.A. e Distretto (Piazza M. Teresa di Calcutta)
MONTEFIORE DELL'ASO	R.S.A. e Distretto (Piazza Antognozzi)
CUPRAMARITTIMA	Distretto
GROTTAMMARE	Distretto e Ambulatorio Veterinario
MONTALTO MARCHE	Distretto
CENTOBUCHI	Distretto
ACQUAVIVA PICENA	Distretto e Archivi

ed eventuali altre sedi che dovessero essere acquisite, conformemente alle **disposizioni di volta in volta impartite dall'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto e secondo le condizioni stabilite nel contratto e nel presente CSA.**

Il Soggetto Vincitore dell'appalto (di seguito denominato Ditta), col solo fatto di partecipare alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza del CSA e accettarlo integralmente.

L'appalto comprende le opere, le somministrazioni, le prestazioni da decoratore edili e le forniture complementari occorrenti per rendere le opere compiute in ogni loro parte.

Art. 2. Forma durata e ammontare dell'appalto

Al presente Capitolato Speciale di Appalto, ancorchè non espressamente indicato, vengono comunque applicate le norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 207/2010.

Il contratto avrà durata di giorni 365, con opzione di proroga di giorni 365 nelle more della nuova gara.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ANNUALE ammonta a €31.860,00, oneri per la sicurezza compresi, più IVA così come specificato in tabella di pag 1.

Categorie omogenee dei lavori	Importo per ogni categoria di lavoro €.		
Opere da decoratore pitture e vernici	31.860,00		

I lavori sono previsti a misura e saranno contabilizzati con i prezzi allegati al presente CSA che costituiscono i prezzi contrattuali e che saranno depurati:

- del ribasso offerto in sede di gara,

Tutti i prezzi delle lavorazioni sono, in ogni caso comprensivi del costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti a qualunque altezza, delle spese relative alla sicurezza, delle spese generali e dell'utile della Ditta. Tutti i lavori descritti comprendono, oltre gli oneri di cui sopra, anche quelli riportati nelle voci delle singole lavorazioni descritte nell'elenco prezzi unitari e comunque tutto quanto occorra, niente escluso, per dare le opere eseguite a perfetta regola d'arte.

I prezzi stabiliti dal contratto ed indicati nel presente CSA, si intendono accettati dalla Ditta e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Il Committente durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare variazioni al progetto (ove disponibile) senza che l'impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi di sorta.

Art. 3. Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli immobili di cui all'art. 1 o comunque tenuti in uso dalla Area Vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto delle opere da decoratore in genere, Da eseguirsi per la durata del contratto, su richiesta e sotto la direzione e sorveglianza dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'ASUR - Area Vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto medesima.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

L'ubicazione, la forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle planimetrie depositate presso l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche e saranno indicate di volta in volta e meglio precisate in sede esecutiva dalla D.L. esclusivamente nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, le misurazioni dovranno essere rilevate sul posto.

Art. 5. Variazioni delle opere progettate

Il Committente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che la Ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorra per uguagliare le superfici.

Successivamente dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con carte da parati o P.V.C.

Per le opere in legno, la stuccatura e imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura e spazzolatura delle parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli, fasce e quanto altro occorra per l'esecuzione di lavori a perfetta regola d'arte.

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.

Le successive passate di coloriture dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora la ditta non sia in grado di dare la dimostrazione delle passate effettuate, la decisione sarà a sfavore della ditta stessa.

Prima di iniziare le opere da pittore, la ditta ha l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino all'ottenimento dell'approvazione della D.L.

La ditta dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinta o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Art. 6. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D,Lgs. 81/08 e s.m., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, il Capitolato generale di cui all'art. 6 ed i seguenti elaborati:

il Capitolato Speciale d'Appalto con allegato l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni , restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi unitari e nelle specifiche tecniche allegate, prevalgono su quelle di questo capitolato, se con esse contrastanti.

Art. 8. Qualificazione dell'impresa appaltatrice

Per quanto riguarda i lavori indicati nell'appalto è richiesta la qualificazione della Ditta per le categorie e classifiche così come all'art. 2 del presente C.S.A. e richiesto dalle modalità previste dal Regolamento del sistema di qualificazione.

Art. 9. Cauzione definitiva

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al **10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta**, ai sensi dell'art. 113, D. lgs n. 163 del 12/04/06.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 20% (ventipercento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

Art. 10. Disciplina del subappalto

L'aggiudicatario deve eseguire direttamente tutte le lavorazioni previste dall'appalto salva la facoltà di appaltare il 30% a condizione che ne abbia dichiarato la relativa volontà in sede di gara,

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11. Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta è responsabile in solido, nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

La Ditta è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 131 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Ditta è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

La Ditta è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

La Ditta e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare al Committente prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal D.L. o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, Il Committente comunicherà alla Ditta appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezioni al Committente, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 12. Coperture assicurative

La Ditta è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni Il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere della Ditta, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento del Committente, di polizze relative:

1) all'assicurazione RCT per il massimale di €. 1.500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti del Committente, della D.L. e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari al 20% dell'ammontare contrattuale.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e devono coprire l'intero periodo

dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Committente prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 13. Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni

L'Ente Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di modificare altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Qualora per l'esecuzione dell'intervento non vi sia urgenza, la Ditta dovrà intervenire di regola entro 3 giorni dalla chiamata effettuata dai referenti dell'ufficio tecnico, salvo diverso accordo.

Il tempo concesso per l'esecuzione degli interventi verrà stabilito di volta in volta a seconda dell'entità del lavoro.

La Ditta dovrà essere disponibile anche nei periodi di ferie o di festività e dovrà fornire un recapito telefonico sempre raggiungibile.

In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell'importanza delle irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze.

Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono:

Ritardi per interventi urgenti e ordinari;

Ritardi per interventi di manutenzione programmata;

Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione;

Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza;

Qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi;

Le contestazioni d'irregolarità verranno comunicate alla Ditta con Ordini di Servizio inviati via fax.

La penale sarà addebitata in contabilità nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, è fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

La Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovettero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale.

La inosservanza di tre manchevolezze come sopra elencate è motivo di grave inadempimento e dà luogo alla risoluzione del contratto previa formale contestazione.

Art. 14. Sicurezza dei lavori

La Ditta, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati al progetto (di cui agli artt. 12 e 13 del D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

La Ditta, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D. Leg.vo 494/96, è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento o del Piano Generale di Sicurezza.

Il Committente, acquisite le osservazioni della Ditta, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dalla Ditta.

E' altresì previsto che prima della dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Art. 15. Contabilizzazione dei lavori a misura

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo quanto previsto dagli accordi fra le parti di volta in volta stabiliti. L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro esecuzione, in caso di lavori a forfait si redigerà prima della esecuzione dei lavori stessi un preventivo esatto rilevando le misure sul posto dove dovranno eseguirsi i lavori concordando con precisione le categorie degli stessi, le lavorazioni ed i materiali che saranno impiegati.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti, che costituiscono i prezzi contrattuali.

06.06.006		Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte			
06.06.006	001	In tanganica spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.	m	11,92	0,19
06.06.006	002	In ramino spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.	m	11,42	0,18
06.06.006	003	In pino spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.	m	11,42	0,18
06.06.006	004	In rovere spessore medio 1 cm, altezza 7 cm circa.	m	14,05	0,23
06.06.006	005	In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.	m	11,35	0,18
Codice	SUB	Descrizione	UM	Prezzo in Euro	Costo della Sicurezza
07.03.001		Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120 o con doghe in alluminio di larghezza da cm 10 a cm 20, di spessore non inferiore a mm 0,5, del peso di circa Kgxm ² 3, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o			

		in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
07.03.001	001	Con pannelli.	mq	46,57	1,00
07.03.001	002	Con doghe.	mq	35,03	0,75
07.03.002		Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al soprastante solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	31,86	0,68
07.03.003		Pannelli di gesso armato. Pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di canapa, con pannello liscio da cm 60x60 e spessore ai bordi di circa cm 3, agganciato ad apposita struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le opere provvisoriale; il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
07.03.003	001	A superficie liscia.	mq	38,89	0,83
07.03.003	002	A superficie decorata.	mq	42,73	0,92
07.03.004		Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio. Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
07.03.004	001	Con lamiera di spessore di mm 2.	mq	38,89	0,83
07.03.004	002	Con lamiera di spessore di mm 3.	mq	46,57	1,00
07.03.005		Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	33,42	0,72
07.03.006		Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	30,31	0,64
07.03.007		Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro. Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro, rivestiti su faccia a vista con un foglio di P.V.C. grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	27,21	0,58
07.03.008		Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio. Controsoffitto in doghe o pannelli di alluminio con superficie liscia di colore chiaro standard, montato su orditura portante realizzata in tubi di acciaio e sospeso alla soprastante struttura a mezzo di tiranti metallici in filo zincato. Il			

		montaggio delle nervature o doghe avviene per mezzo di apposite clips a molla, oppure la sospensione può essere realizzata con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure con staffe rigide regolabili a viti. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
07.03.008	001	Con pannelli.	mq	38,89	0,83
07.03.008	002	Con doghe.	mq	30,31	0,64
07.03.009		Controsoffitto in lamelle verticali. Controsoffitto in lamelle verticali sporgenti, in formato standard, costituito da pannelli di lamierino in acciaio o alluminio, provvisti sui quattro bordi di scanalature opportunamente sagomate per il fissaggio a mezzo di clips alla struttura metallica di sospensione, fissata alla soletta con tiranti metallici regolabili. I pannelli possono essere in acciaio con la superficie verniciata a forno in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati o in alluminio anodizzato in colore naturale. E' compresa la struttura portante dei pannelli. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	46,57	1,00
07.03.010		Controsoffitto in grigliato di alluminio. Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
07.03.010	001	Grigliato con maglie da cm 3,75 x 3,75.	mq	79,99	1,71
07.03.010	002	Grigliato con maglie da cm 5 x 5.	mq	76,14	1,62
07.03.010	003	Grigliato con maglie da cm 7,5 x 7,5.	mq	64,46	1,37
07.03.010	004	Grigliato con maglia da cm 10 x 10.	mq	56,69	1,21
07.03.010	005	Grigliato con maglia da cm. 15 x 15.	mq	44,28	0,95
07.03.011		Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kg/mc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
07.03.011	001	Pannelli a soffitto con barriera al vapore.	mq	48,93	1,04
07.03.011	002	Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.	mq	44,28	0,95
07.03.011	003	Pannelli a parete con barriera al vapore.	mq	35,03	0,75
07.03.011	004	Pannelli a parete senza barriera al vapore.	mq	31,04	0,67
07.03.012		Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiama (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kg/mc 33, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
07.03.012	001	Pannelli a soffitto con barriera al vapore.	mq	42,73	0,92
07.03.012	002	Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.	mq	38,89	0,83

07.03.012	003	Pannelli a parete con barriera al vapore.	mq	29,57	0,63
07.03.012	004	Pannelli a parete senza barriera al vapore.	mq	24,91	0,53
Codice	SUB	Descrizione	UM	Prezzo in Euro	Costo della Sicurezza
12.01.001		Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori. Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non impegnativi. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei e grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.001	001	Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici interne.	mq	2,33	0,04
12.01.001	002	Per ogni strato eseguito con idonea macchina compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici interne.	mq	0,96	0,02
12.01.001	003	Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'interno.	mq	1,16	0,02
12.01.001	004	Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici esterne.	mq	4,55	0,07
12.01.001	005	Per ogni strato eseguito con idonea macchina, compresi eventuali riprese o interventi dati a pennello su superfici esterne.	mq	1,23	0,02
12.01.001	006	Per ogni strato di aggiunta di fissativo a base vinilica su tinteggio dato all'esterno.	mq	0,96	0,02
12.01.002		Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.002	001	A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.	mq	3,43	0,05
12.01.002	002	A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.	mq	7,80	0,12
12.01.002	003	A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso.	mq	3,83	0,06
12.01.002	004	A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti rasati a gesso.	mq	6,80	0,11
12.01.003		Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in più dato a rullo.	mq	1,36	0,02
12.01.004		Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a			

		civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrono; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.004	001	A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.	mq	7,14	0,11
12.01.004	002	A due strati su pareti e soffitti rasati a gesso.	mq	6,56	0,10
12.01.004	003	Per uno strato in più dato a rullo.	mq	3,06	0,05
12.01.005		Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.005	001	A due strati di idropittura acrilica pigmentata.	mq	7,14	0,11
12.01.005	002	A due strati di idropittura acrilica al quarzo.	mq	8,25	0,13
12.01.006		Compenso alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato in più dato a rullo.	mq	3,18	0,05
12.01.007		Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	14,61	0,23
12.01.008		Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più dato a rullo.	mq	6,37	0,10
12.01.009		Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice siliconica in solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco civile esterno, su rivestimento in laterizio e simili, su calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento. Preparazione del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e polvere. Ciclo di pittura costituito da uno o più strati dati a pennello, di pittura idrorepellente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	9,74	0,16
12.01.010		Compenso all'applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno o paramenti per ogni strato in più.	mq	3,83	0,06

12.01.011		Verniciatura con pitture murali. Verniciatura con pitture murali, in solvente, in tinta unica chiara del tipo opaca cementite o semilucida a base di resine acriliche, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni intonacati a civile, stuccati o rasati a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica, dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine in solvente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.011	001	A due strati di pittura opaca tipo cementite.	mq	8,25	0,13
12.01.011	002	A due strati di pittura semilucida a base di resine acriliche.	mq	11,22	0,18
12.01.012		Compenso alla verniciatura con pitture murali per ogni strato in più dato a rullo.	mq	3,43	0,05
12.01.013		Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	12,00	0,19
12.01.014		Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in più.	mq	3,96	0,06
12.01.015		Pittura a base di resine acriliche. Pittura a base di resine acriliche in alifatico tipo Pliolite di tipo normale pigmentato in tinta unica chiara, su intonaco civile o calcestruzzo a vista, eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine acriliche in alifatico Pliolite, di tipo normale liscia in consistenza normale, data a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.015	001	A due strati di pittura tipo normale liscia.	mq	12,00	0,19
12.01.015	002	A due strati di pittura con cariche di quarzo micronizzate o ventilate.	mq	13,49	0,22
12.01.016		Compenso alla pittura a base di resine acriliche per ogni strato in più dato a pennello.	mq	4,55	0,07
12.01.017		Pittura epossidica e poliuretanica. Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intonaco civile o su calcestruzzo a vista, eseguita sia all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto o spazzola di saggina per l'eliminazione dei corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed imprimitura con uno strato dato a pennello di primer epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con	mq	20,95	0,33

		idoneo diluente. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza normale, strato di pittura poliuretanic a due componenti non ingiallente, né sfarinante, pigmentata e catalizzata in consistenza normale. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.018		Compenso alla pittura epossidica e poliuretanic a per uno strato in più dato a rullo.	mq	7,52	0,12
12.01.019		Rivestimento plastico continuo tipo a buccia d'arancia o gocciolato. Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo a buccia d'arancia o gocciolato fine con pigmenti caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco a civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.019	001	Spessore fino a mm 1,2 di rilievo massimo.	mq	10,51	0,17
12.01.019	002	Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo.	mq	11,22	0,18
12.01.019	003	Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo.	mq	12,00	0,19
12.01.020		Compenso al rivestimento plastico continuo per finitura lucida e trasparente.	mq	6,80	0,11
12.01.021		Rivestimento plastico continuo, tipo rasato, graffiato o spatolato. Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato, graffiato o spatolato liscio (veneziano) pigmentato, eseguito a qualsiasi altezza, in tinta unica chiara per esterni ed interni, su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.01.021	001	Spessore fino a mm 1,5 di rilievo massimo.	mq	12,71	0,20
12.01.021	002	Spessore medio fino a mm 2 di rilievo massimo.	mq	13,49	0,22
12.01.021	003	Spessore grosso fino a mm 3 di rilievo massimo.	mq	14,21	0,23
12.01.022		Rivestimento plastico continuo, tipo rasato o graffiato (lineare o circolare). Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato o graffiato (lineare o circolare), eseguito a qualsiasi altezza in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			

12.01.022	001	Con graniglia naturale fine spessore fino a mm 3.	mq	12,00	0,19
12.01.022	002	Con graniglia naturale media spessore fino a mm 4.	mq	13,10	0,21
12.01.022	003	Con graniglia naturale grossa spessore fino a mm 5.	mq	14,93	0,24
12.01.023		Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con finitura frattazzata o staggiata, realizzato nel seguente modo: - collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie da trattare, per uno spessore di mm 2; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati a parte); - fissaggio meccanico con stop ad espansione, con n.3 al mq, con piastrina di ripartizione in lamiera zincata, oppure fissaggio eseguito con appositi fermi in plastica; - collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di rete di fibra di vetro insaponificabile, maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x 5 cm di larghezza; - finitura con collanti o mastici o come sopra per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di malta idraulica per finitura con strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta plastica costituita da polveri di quarzo e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di mm 5; - tinteggio a rullo con pittura a solvente (se necessario), spessore minimo mm 0,5, Kg x mq0,5; - parasigoli; - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire nelle ore non di massima insolazione; - garanzia con polizza di assicurazione; - relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede di collaudo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; le opere provvisionali; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	35,17	0,56
12.01.024		Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto.			
12.01.024	001	Per l'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con l'uso di primer a solvente aggrappante o fissativo, compreso lavaggio etc.	mq	3,42	0,05
12.01.024	002	Per l'applicazione di lamiera striata fissata meccanicamente e con aumento di malta cementizia rigida da Kg x mq 7,5 a 9.	mq	8,19	0,13
12.01.024	003	Per l'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densità g x mq 180) e triplo strato di collanti o mastici e per aumento di Kg x mq 1,5 di malta.	mq	4,86	0,08
12.01.024	004	Per l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con l'aumento di malta aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria.	mq	3,12	0,05
12.01.025		Compenso per ogni cm in più di spessore.			
12.01.025	001	Isolamento a cappotto per lo spessore di cm 1.	mq	13,49	0,22
12.01.025	002	Isolamento a cappotto a spruzzo con resine poliuretatiche. Esecuzione in opera di isolamento a cappotto, eseguito a qualsiasi altezza, a spruzzo con resine poliuretatiche densità Kg x mc 30-40 (ASTM D 1622 59 T) con conduttività termica di almeno Kcal/h 0,025 per uno spessore di cm 1. L'impermeabilizzazione in superficie delle resine poliuretatiche verrà eseguita a spruzzo, o con rullo per l'applicazione di pittura impermeabile a base di resine acriliche o idrorepellenti, dello spessore medio di circa 200 micron con una elasticità del 200 per cento a temperatura ambiente e caratteristiche di elasticità anche a bassa temperatura. Colore del trattamento a scelta della D.L. Sono compresi: le scale; i cavalletti; le opere provvisionali; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	3,06	0,05
Codice	SUB	Descrizione	UM	Prezzo in	Costo della Sicurezza

				Euro	
12.02.001		Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che per esterno, con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimatura data a pennello con fondo costituito da miscela di cementite e olio di lino cotto (rapporto 1:1) opportunamente diluito, successiva carteggiatura e ripassatura delle stuccature. Applicazione di due strati di smalto alchidico colorato oleosintetico o sintetico a finire sia opaco che lucido. Sono comprese: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.02.001	001	Con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico.	mq	16,09	0,26
12.02.001	002	Con due mani date a pennello con smalto colorato oleosintetico.	mq	16,43	0,26
12.02.001	003	Sola finitura con due mani date a pennello di smalto colorato sintetico.	mq	10,51	0,17
12.02.001	004	Solo finitura con due mani date a pennello di smalto colorato oleosintetico.	mq	10,89	0,17
12.02.002		Compenso alla pittura su legno con smalto alchidico per una mano in più.	mq	4,55	0,07
12.02.003		Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimatura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acqua minerale o con impregnanti sintetici. Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per interno o per esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.02.003	001	Finitura a due strati di vernice flatting per interno.	mq	13,49	0,22
12.02.003	002	Finitura a due strati di vernice flatting per esterno.	mq	14,93	0,24
12.02.004		Compenso alla pittura trasparente con vernici al flatting per uno strato in più di vernice al flatting, per interno o per esterno.	mq	4,86	0,08
12.02.005		Pittura su legno con carbolineum. Pittura su legno con carbolineum, su opere non di alto valore storico ma di uso comune, data a pennello, senza preparazione né imprimatura del supporto. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.02.005	001	Ad uno strato su superfici piallate piane.	mq	3,83	0,06
12.02.005	002	Ad uno strato su superfici grezze di sega.	mq	4,55	0,07
Codice	SUB	Descrizione	UM	Prezzo in Euro	Costo della Sicurezza
12.03.001		Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.03.001	001	Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.	mq	6,80	0,11
12.03.001	002	Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica.	mq	6,03	0,10
12.03.001	003	Ad uno strato con ossido di ferro in veicolo sintetico.	mq	5,63	0,09

12.03.001	004	Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.	mq	5,97	0,10
12.03.001	005	Ad uno strato con fondi epossidici al cromato di zinco.	mq	6,16	0,10
12.03.001	006	Ad uno strato con convertitori od ossido riduttori (fosfatazione o fertanizzazione).	mq	5,51	0,09
12.03.001	007	Ad uno strato con primer di fondo (wash primer).	mq	6,03	0,10
12.03.002		Compenso alla pittura su metallo per uno strato in più.	mq	3,83	0,06
12.03.003		Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			
12.03.003	001	Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.	mq	15,70	0,25
12.03.003	002	Solo strato intermedio con smalto epossidico.	mq	14,21	0,23
12.03.003	003	Solo strato di finitura con smalto epossidico.	mq	14,21	0,23
12.03.003	004	Solo strato di smalto poliuretano.	mq	12,71	0,20
12.03.003	005	Solo strato di smalto epossicatrame.	mq	13,49	0,22
12.03.003	006	Per uno strato di smalto epossicatrame.	mq	9,74	0,16
12.03.003	007	Con due strati di pittura sintetica all'alluminio.	mq	14,21	0,23
12.03.004		Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche.			
12.03.004	001	Per uno strato in più di smalto oleosintetico e sintetico.	mq	5,45	0,09
12.03.004	002	Per uno strato in più di smalto epossidico.	mq	5,31	0,08
12.03.004	003	Per uno strato in più di smalto poliuretano.	mq	4,86	0,08
12.03.004	004	Per uno strato in più di pittura sintetica all'alluminio.	mq	4,86	0,08
12.03.005		Verniciatura di elementi di radiatore. Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore.			
12.03.005	001	A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare.	cad	5,31	0,07
12.03.005	002	A spruzzo, su radiatori di ghisa nuovi.	cad	3,83	0,06
Codice	SUB	Descrizione	UM	Prezzo in Euro	Costo della Sicurezza
12.04.001		Lavatura e sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido. Lavatura e sgrassaggio di vecchio rivestimento in stucco lucido su pareti interne, anche in locali abitati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	4,15	0,07
12.04.002		Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.			

12.04.002	001	Lavatura a spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.	mq	3,43	0,05
12.04.002	002	Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi al supporto.	mq	4,55	0,07
12.04.002	003	Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.	mq	4,55	0,07
12.04.002	004	Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 10% della superficie.	mq	6,80	0,11
12.04.002	005	Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 20% della superficie.	mq	8,25	0,13
12.04.002	006	Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati in misura non superiore al 40% della superficie.	mq	12,71	0,20
12.04.002	007	Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 10% della superficie.	mq	6,03	0,10
12.04.002	008	Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 20% della superficie.	mq	7,52	0,12
12.04.002	009	Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al 40% della superficie.	mq	11,62	0,19
12.04.003		Scartavetratura o pulitura con stracci o scopinetti di pareti verticali e plafoni.			
12.04.003	001	Intonacate a civile nuove.	mq	1,56	0,02
12.04.003	002	Rasate a gesso.	mq	1,43	0,02
12.04.004		Applicazione di una mano di fissativo.	mq	1,95	0,03
12.04.005		Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia verniciatura su legno. Lavatura, sgrassaggio, con idoneo detersivo, e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati. Sono compresi: le opere provvisoria; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita			
12.04.005	001	Lavatura e sgrassaggio con idoneo detersivo, di vecchia vernice.	mq	2,33	0,04
12.04.005	002	Rimozione di vecchia vernice su legno con sverniciatore chimico.	mq	6,80	0,11
12.04.005	003	Rimozione di vecchia vernice con fiamma, o con sverniciatore, con raschiatura a fondo della superficie verniciata.	mq	6,80	0,11
12.04.005	004	Imprimitura di vecchie superfici dopo la rimozione della vernice, con stuccatura completa ed applicazione di uno strato, dato a pennello, di imprimitura con cementite e successiva carteggiatura.	mq	5,63	0,09
12.04.005	005	Stuccatura saltuaria con stucco francese compresa la cartavetratura delle parti stuccate.	mq	4,55	0,07
12.04.006		Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare.			
12.04.006	001	Spazzolatura e carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti e materiali polvirulenti.	mq	3,43	0,05
12.04.006	002	Accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione a scaglie o vaiolate e parti di pittura	mq	6,80	0,11

		disancorata.			
12.04.006	003	Sverniciatura da eseguire con prodotti atti alla rimozione di pitture esistenti compresa la normalizzazione dei valori di ph finale.	mq	9,02	0,14
12.04.006	004	Lavaggio con solventi o soluzioni alcaline per la rimozione di untumi e grassi esistenti su superfici già verniciate.	mq	3,83	0,06
12.04.006	005	Stuccatura saltuaria e parziale con stucco sintetico, compresa la scarteggiatura delle parti stuccate.	mq	4,55	0,07
12.04.007		Spazzolatura con spazzola d'acciaio. Sola spazzolatura con spazzola d'acciaio di vecchia verniciatura su canale di gronda in lamiera zincata. E' compresa l'asportazione dei detriti ammucchiati nell'incavo del canale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	3,83	0,06
12.04.008		Stuccatura e rasatura di opere in legno. Stuccatura e rasatura di opere in legno, con stucco grasso con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura, con smalti all'acqua o alla verniciatura, con smalti sintetici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	mq	10,51	0,17
12.04.009		Stuccatura e rasatura di opere in ferro. Stuccatura e rasatura di opere in ferro, con stucco sintetico per ferro, con due passate incrociate, compreso ogni onere per dare la superficie pronta alla pittura o alla verniciatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	mq	12,00	0,19
12.04.010		Sabbatura a secco o idrosabbatura. Sabbatura a secco o idrosabbatura con sabbia silicea spinta ad aria compressa, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.			
12.04.010	001	Per asportazione di vecchie tinteggiature a calce o tempera su laterizi e lapidei.	mq	27,64	0,44
12.04.010	002	Per asportazione di verniciature su opere in ferro.	mq	31,34	0,50
12.04.010	003	Per asportazione di ruggine su opere in ferro.	mq	29,13	0,46
12.04.010	004	Per asportazione di vernice a smalto su opere in legno e di tinteggiature a calce o tempera e su pannelle.	mq	35,87	0,57
12.04.011		Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente. Applicazione di preparato sintetico ignifugo trasparente per materiali lignei, dato in più mani fino alla saturazione del legno, previa carteggiatura, spolveratura e stuccatura. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	mq	25,44	0,41
12.04.012		Applicazione di vernice intumescente. Applicazione di vernice intumescente, per materiali ferrosi, data in due mani, per uno spessore di 1000 micron, previo sgrassaggio o sabbatura dei materiali ed applicazione di una mano di primer di spessore di 50 micron. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	mq	23,95	0,38
12.04.013		Applicazione di preparato sintetico antitarmico. Applicazione di preparato sintetico antitarmico, per la protezione dei materiali lignei, su materiali e opere non di alto valore storico ma di uso corrente. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	mq	10,51	0,17
12.04.014		Detergente specifico per pulizia di facciate antiche o monumenti. Detergente specifico per trattamenti di pulizia di facciate antiche e monumenti. E' compresa la fornitura e l'applicazione, senza procurare alcun deterioramento al supporto, impiegabile indifferentemente su pietra naturale, calcestruzzo, intonaco. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	mq	5,31	0,08
12.04.015		Idrorepellente antisporcizia. Idrorepellente antisporcizia esente da silicone, fornito ed applicato, per trattamenti di impregnazione idrofuga e oleofuga della pietra naturale e del calcestruzzo, senza alterazione del colore naturale del supporto. E' compreso quanto occorre per dare il	mq	12,71	0,20

		lavoro finito.			
12.04.016		Prodotto anticrittine. Prodotto anticrittine per trattamenti preventivi anticrittine ed antiaffissioni, fornito ed applicato, idoneo per qualsiasi supporto: pietra naturale, laterizio, calcestruzzo, intonaco, senza alterazione dell'aspetto, con garanzia di validità nel tempo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	mq	15,70	0,25
12.04.017		Vernice colloidale bituminosa. Vernice colloidale bituminosa, fornita ed applicata, idonea a proteggere completamente, calcestruzzi, intonaci ed elementi metallici, da umidità ed aggressioni chimiche, formando una pellicola coprente compatta ed elastica. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	mq	11,22	0,18
12.04.018		Verniciatura idrorepellente. Verniciatura idrorepellente, con prodotto ai silicani disciolti in diluente, trasparente, per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata dal supporto. Applicata a pennello e/o a spruzzo in più mani, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, resa circa mq 4 al litro di prodotto (peso specifico prodotto 0,790). Sono compresi: la fornitura del prodotto; la preventiva accurata pulizia del supporto; l'applicazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per ogni trattamento.	mq	14,93	0,24
12.04.019		Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	mq	2,33	0,04
Codice	SUB	Descrizione	UM	Prezzo in Euro	Costo della Sicurezza
26.01.02.01		Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/mq, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto	m	0,36	
26.02.02.05	002	Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	mq	1,97	
26.02.02.06		Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree, argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori	m	11,53	
26.02.03		Protezione contro la caduta dall'alto. Avvertenze: gli apprestamenti, quali le opere provvisorie, sono da considerarsi costi della sicurezza (speciali) solo quando "necessari" ai fini della sicurezza.			
26.02.03.01		Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiè e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.			
26.02.03.01	001	Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio	m	9,08	
26.02.03.01	002	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m	2,22	
26.02.03.02		Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture			

		inclinate, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.			
26.02.03.02	001	Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma.	m	10,62	
26.02.03.02	002	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m	2,22	
26.02.03.03		Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane in presenza di canali di gronda aggettanti, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.			
26.02.03.03	001	Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio.	m	7,41	
26.02.03.03	002	Costo per ogni mese successivo al primo	m	3,47	
26.02.03.04		Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate in presenza di canali di gronda, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.			
26.02.03.04	001	Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma.	m	14,78	
26.02.03.04	002	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m	3,47	
26.02.03.05		Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate a travi in legno, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.			
26.02.03.05	001	Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma.	m	15,25	
26.02.03.05	002	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m	2,46	
26.02.03.06		Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture inclinate su pareti verticali, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavole fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.			
26.02.03.06	001	Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo dell'autopiattaforma.	m	15,93	
26.02.03.06	002	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	m	2,48	
26.02.03.07		Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 2 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad un metro dal piano di calpestio, tavola fermapiede alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, chiodature verso l'interno. Costo mensile	cad	8,23	
26.02.03.08		Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai, costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno. Compreso il montaggio e lo smontaggio			
26.02.03.08	001	Costo primo mese	mq	13,02	
26.02.03.08	002	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	mq	0,98	
26.02.03.09		Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 5.			
26.02.03.09	001	Nei solai e nel suolo. Costo primo mese	mq	8,38	

26.02.03.09	002	Nei solai. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	mq	0,94	
26.02.03.10		Protezione di apertura mediante lamiera d'acciaio da mm 10. Esecuzione di protezione delle aperture su solai eseguite con lamiera di spessore 10 mm fissate al solaio con viti; compreso il montaggio e lo smontaggio.			
26.02.03.10	001	Nei solai e nel suolo. Costo primo mese	cad	16,63	
26.02.03.10	002	Nei solai. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	mq	1,89	
26.02.03.11		Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.			
26.02.03.11	001	Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	mq	15,13	
26.02.03.11	002	Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna	mq	17,64	
26.02.03.12		Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.			
26.02.03.12	001	Per altezze fino a m 10,00 dal piano di campagna	mq	19,11	
26.02.03.12	002	Per altezze fino a m 20,00 dal piano di campagna	mq	22,29	
26.02.03.13		Montaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.			
26.02.03.13	001	Per altezze fino a 10,00 m sul piano di campagna	mq	8,65	
26.02.03.13	002	Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna	mq	9,98	
26.02.03.14		Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso il nolo per il primo mese, trasporto, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'eventuale onere per la progettazione.			
26.02.03.14	001	In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna	mq	8,91	
26.02.03.14	002	In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 20,0 m dal piano di campagna	mq	8,98	
26.02.03.15		Montaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il nolo per il primo mese e il trasporto; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione			
26.02.03.15	001	In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna	mq	5,65	

26.02.03.15	002	In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 20,0 m dal piano di campagna	mq	6,98	
26.02.03.16		Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni			
26.02.03.16	001	In castelli prefabbricati valutati a superficie per H fino a 10.0 m	mq	3,31	
26.02.03.16	002	In castelli prefabbricati valutati a superficie per H fino a 20.0 m	mq	3,31	
26.02.03.16	003	In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10.0 m	mq	1,22	
26.02.03.16	004	In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 20.0 m	mq	1,22	
26.02.03.16	005	In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10.0 m	mq	0,69	
26.02.03.16	006	In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 20.0 m	mq	0,69	
26.02.03.17		Smontaggio di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. e il trasporto.			
26.02.03.17	001	Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna	mq	3,23	
26.02.03.17	002	Per H fino a 20,0 m dal piano di campagna	mq	4,57	
26.02.03.18		Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a mq), compreso: piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc.			
26.02.03.18	001	In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10,0 m dal piano di campagna	mq	4,87	
26.02.03.18	002	In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 20,0 m dal piano di campagna	mq	5,20	
26.02.03.19		Smontaggio di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso: tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette.			
26.02.03.19	001	In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 10,0 m dal piano di campagna	mq	3,93	
26.02.03.19	002	In tubi e giunti valutati a giunto per H fino a 20,0 m dal piano di campagna	mq	4,98	
26.02.03.20		Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00			
26.02.03.20	001	In castelli prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0	mq	2,00	
26.02.03.20	002	In castelli prefabbricati valutati a superficie oltre m 10,00 fino a m 20,0	mq	2,65	
26.02.03.20	003	In tubi e giunti valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0	mq	2,65	
26.02.03.20	004	In tubi e giunti valutati a superficie oltre m 10,00 fino a m 20,0	mq	2,92	
26.02.03.20	005	In tubi e giunti valutati a giunto oltre m 3,00 fino a m 10,0	mq	0,94	
26.02.03.20	006	In tubi e giunti valutati a giunto oltre m 10,00 fino a m 20,0	mq	1,14	
26.02.03.21		Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei	mq	4,23	

		in legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.			
26.02.03.22		Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a caldo ancorate alla struttura con piastra e tasselli, poste a una distanza non superiore a 4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore.			
26.02.03.22	001	Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese	m	11,17	
26.02.03.22	002	Compreso il montaggio e lo smontaggio e il nolo a caldo di autopiattaforma. Costo fino ad un mese	m	27,90	
26.02.03.23		Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con aste a traliccio in acciaio zincate a caldo ancorate alla copertura con piastre e tasselli, ad una distanza reciproca di metri 4, cavo metallico teso tra le aste (norma UNI EN 795). Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo fino ad un mese	m	10,80	
26.02.03.24		Sistema di ancoraggio per lavori in pozzi con supporto a tre bracci telescopici, completo di verricello a mano. Costo fino ad un mese	cad	49,74	
26.02.03.25		Rete di sicurezza per lavori di prefabbricazione di dimensioni 10x10 metri, in maglia di nylon da cm 3 di lato e treccia da mm 3, completa di fune perimetrale da mm 18, ancorata con cavi metallici ai pilastri con cravatte metalliche. Compreso il montaggio e lo smontaggio.	mq	3,21	
26.02.03.26		Andatoie o passerelle costituite da tavole accostate, larghezza totale cm 60, unite da listelli trasversali chiodati, da disporre sulle coperture quando si temono rotture localizzate. Costo mensile	m	6,28	
26.02.04		Protezione contro gli urti			
26.02.04.01		Protezione sommità di ferri d'armatura con canalina in PVC di sviluppo cm 20. Per tutta la durata del lavoro	m	9,11	
26.02.04.02		Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d'armatura. Per tutta la durata del lavoro	m	1,48	
26.02.04.03		Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del lavoro	cad	0,72	
26.02.04.04		Protezione nodi di ponteggio con gusci in PVC. Costo d'uso annuale	m	5,20	
26.02.04.05		Protezione della sommità di tubo da ponteggio da 48 mm con copritesta in PVC. Costo d'uso annuale	cad	0,51	
26.02.05		Protezioni contro l'elettricità			
26.02.05.01		Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di calpestio antisdrucciolo. Dimensioni cm 50x50x4. Costo d'uso mensile			
26.02.05.01	001	Collaudata per 30 kV.	cad	1,74	
26.02.05.01	002	Collaudata per 45 KV.	cad	2,21	
26.02.05.02		Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Costo d'uso mensile			
26.02.05.02	001	Collaudato per 20 KV. Dimensioni 1,5x1,0 m.	cad	0,76	
26.02.05.02	002	Collaudato per 50 KV. Dimensioni 1,5x1,0 m.	cad	0,89	
26.02.05.02	003	Collaudato per 30 KV. Dimensioni 1,0x30 m, spessore 3 mm.	cad	3,66	
26.02.05.02	004	Collaudato per 40 KV. Dimensioni 1,0x30 m, spessore 4,5 mm.	cad	5,32	
26.02.06		Protezione contro scintille, schegge e polveri. Avvertenze: le protezioni			

		riguardanti questa sezione sono oneri della sicurezza speciale qualora servono per combattere rischi d'interferenza.			
26.02.06.01		Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile	cad	10,33	
26.02.06.02		Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.	mq	4,11	
26.02.06.03		Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.	mq	12,42	
26.02.06.04		Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm. Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno, lo smontaggio a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente	mq	11,34	
Codice	SUB	Descrizione	UM	Prezzo in Euro	Costo della Sicurezza
26.04.01		Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o architetto abilitati.			
26.04.01	001	Per superficie di ponteggio fino a mq. 1.250	a corpo	529,53	
26.04.01	002	Per ogni metro quadrato di ponteggio eccedente i 1.250	mq	0,42	