

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 762/AV5 DEL 01/07/2014

Oggetto: Affidamento diretto lavori di collegamento UTA a servizio del reparto di sterilizzazione –Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare gli atti e gli esiti della trattativa privata per l'affidamento diretto del contratto "lavori di collegamento UTA a servizio del reparto di sterilizzazione presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto", che si è svolta come documentato nell'allegato verbale e di affidare conseguentemente l'esecuzione dei lavori alla ditta Ciannavei srl con sede ad Ascoli Piceno, che ha offerto lo sconto dell'11% sull'importo complessivo dei lavori più un ulteriore ribasso del 7% sull'offerta pervenuta, per un conseguente prezzo contrattuale stimato di € 27.931,64 oltre Iva (oneri per la sicurezza compresi).
2. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 34.076,61 (comprensiva di iva e di oneri per la sicurezza) deve essere imputata al conto 0510010107 (aut. n.12 sub.2) del bilancio di esercizio.
3. Di dare atto, in merito a quanto sopra, che l'Area Vasta n.5 procederà alla liquidazione dell'importo della fattura a fronte dei lavori resi da parte della ditta affidataria, previa verifica del RUP.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi della L.R. n.36 dell'11/11/2013.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.

7. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'affidamento diretto dell'appalto relativo ai lavori di collegamento UTA a servizio del reparto di sterilizzazione da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, per un importo contrattuale al netto di Iva di € 27.931,64.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA

- Dott. Massimo Del Moro -

ALBO PRETORIO

La presente determina si compone di n. 5 pagine e di n.1 allegato composto da n.4 fogli, che forma parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE)

Normativa ed atti di riferimento:

- D.Lgs. n. 163/2006;
- dPR n. 207/2010;
- Nota DA/ASUR prot.n.7041 del 27.03.2014.

Motivazione:

Questa Area Vasta ha la necessità di lavori relativi al collegamento UTA a servizio del reparto di sterilizzazione da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto;

Il computo metrico estimativo predisposto dal Geom. Filippini Marco dipendente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n.5 – San Benedetto del Tronto, riporta quale importo complessivo stimato dei lavori € 33619,06, di cui € 610,28 relativi ad oneri di sicurezza, oltre ad Iva;

Stante la necessità di eseguire i citati lavori in tempi brevi (giorni 30 a partire dalla data del verbale di trattativa), si è proceduto ad esperire una trattativa privata direttamente con la ditta Ciannavei srl di Ascoli Piceno con sede in via dell'Aspo n.50;

Il Direttore Tecnico della ditta sopra indicata – Sig.ra Ciannavei Cinzia, dopo aver preso visione dei luoghi ove eseguire i citati lavori, ha formulato in data 4.06.2014 – prot.n. 29027, la propria offerta in base al B.U.R. del 2013, applicando uno sconto percentuale dell'11% per un importo complessivo di € 29.377,81 + Iva;

La trattativa si è svolta in data 6.06.2014, come risulta dal verbale del 6.06.2014 allegato alla presente determina. In considerazione dell'importo stimato per la realizzazione dei suddetti lavori è stato chiesto alla Sig.ra Ciannavei Cinzia di effettuare un ulteriore sconto sull'offerta pervenuta in data 4.06.2014, la quale ha concordato un ulteriore ribasso percentuale del 7% per un importo complessivo dei lavori di € 27.931,64 + Iva. Lo sconto applicato è stato ritenuto idoneo e congruo per le motivazioni indicate nel verbale;

Si ritiene dunque, di affidare l'esecuzione dei lavori di collegamento UTA a servizio del reparto di sterilizzazione presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto alla ditta Ciannavei srl di Ascoli Piceno che, nella persona della sig.ra Ciannavei Cinzia, ha dichiarato di accettarne l'esecuzione nel rispetto dell'offerta formulata, per una spesa complessiva finale di € 34.076,61 (comprensiva di Iva pari ad € 6.144,96 e di oneri per la sicurezza pari ad € 610,28);

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 34.076,61 (comprensiva di Iva e di oneri per la sicurezza) deve essere imputata al conto 0510010107 (aut. n.12 sub.2) del bilancio di esercizio;

Di precisare, in merito a quanto sopra, che l'Area Vasta n.5 procederà alla liquidazione dell'importo della fattura a fronte dei lavori resi da parte della ditta affidataria, previa verifica del RUP.

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

Di approvare gli atti e gli esiti della trattativa privata per l'affidamento diretto del contratto "lavori di collegamento UTA a servizio del reparto di sterilizzazione presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto", che si è svolta come documentato nell'allegato verbale e di affidare conseguentemente l'esecuzione dei lavori alla ditta Ciannavei srl con sede ad Ascoli Piceno, che ha offerto lo sconto dell'11% sull'importo complessivo dei lavori più un ulteriore ribasso del 7% sull'offerta pervenuta, per un conseguente prezzo contrattuale stimato di € 27.931,64 oltre Iva (oneri per la sicurezza compresi).

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 34.076,61 (comprensiva di Iva e di oneri per la sicurezza) deve essere imputata al conto 0510010107 (aut. n.12 sub.2) del bilancio di esercizio.

Di dare atto, in merito a quanto sopra, che l'Area Vasta n.5 procederà alla liquidazione dell'importo della fattura a fronte dei lavori resi da parte della ditta affidataria, previa verifica del RUP.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi della L.R. n.36 dell'11/11/2013.

Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n.902/2008 come modificata dalla DGR n.1670/2012.

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'affidamento diretto dell'appalto relativo ai lavori di collegamento UTA a servizio del reparto di sterilizzazione da eseguirsi presso il Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, per un importo contrattuale al netto di Iva di € 27.931,64.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Marco Filipponi)

Il Dirigente dell'UOC Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche della Area Vasta 5

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

Il Responsabile dell'UOC Servizio Tecnico

(Dott. Ing. Paolo Enrico Svampa)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano la copertura economico finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto nelle modalità appresso indicate:

- € 34.076,61 (comprensiva di iva e di oneri per la sicurezza) da iscriversi al conto 0510010107 – aut.12 – sub.2 del budget dell'esercizio corrente.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

**Per il Dirigente U.O.
ECONOMICO FINANZIARIA SBT
Il Funzionario Delegato**
(Bruna Pelliccioni)

- ALLEGATI -

Allegato: Verbale trattativa del 6.06.2014.

**LAVORI DI COLLEGAMENTO UTA A SERVIZIO DEL REPARTO DI
STERILIZZAZIONE PRESSO OSPEDALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

Il giorno **06** del mese di **giugno** dell'anno **2014** ore **9,30** presso il locali dell'U.O. Servizio Tecnico, siti in San Benedetto del Tronto, via Manara n. 3-7 , sono presenti i signori:

Ing. Paolo Enrico Svampa, dirigente U.O. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche AV5; la Sig.ra Cinzia Ciannavei, Direttore Tecnico della ditta Ciannavei s.r.l. di Ascoli Piceno con sede in via dell'Aspo n. 50.

Viene sottoposto all'attenzione della Sig.ra Cinzia Ciannavei che ha preso visione dei luoghi, ed ha formulato un'offerta in base al B.U.R. del 2013, applicando uno sconto percentuale del 11% per un importo complessivo di €. 29.377,81 + i.v.a. pervenuto in data 04/06/2014 (prot. 29027)

Il tempo stimato per la realizzazione dell'intervento sopra descritto è di 30 (trenta) giorni. A partire dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 05/07/2014.

In considerazione dell'importo stimato per la realizzazione dei suddetti lavori si chiede alla Sig. Cinzia Ciannaveia di effettuare un'ulteriore sconto sull'offerta pervenuta in data 04/06/2014 (prot. 29027).

L'Amministratore della ditta Ciannavei ha concordato un ulteriore sconto percentuale del 7%, per un importo complessivo dei lavori di €. 27.931,64 + i.v.a.

Lo sconto formulato viene ritenuto idoneo e congruo, tenendo conto che lo sconto complessivo offerto (17,9%) è inferiore allo sconto offerto in sede di gara per il Servizio di manutenzione programmata, riparativa e correttiva delle opere idrosanitarie ed affini dell'ASUR AV5 (lotto 2), gara recentemente espletata nel mese di dicembre u.s., che era pari al 17%; la Sig.ra Cinzia Ciannavei dichiara di accettare l'esecuzione dei sopra menzionati lavori nel rispetto dell'offerta formulata che si allega.

Il termine fissato per la realizzazione dell'intervento sopra descritto è di 30 (trenta) giorni a partire dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 05/07/2014.

La seduta si chiude alle ore 11:10

Dirigente U.O. Servizio Tecnico
Ing. Paolo Enrico Svampa

per L'Impresa
P.I. Cinzia Ciannavei

Allegati: c.s.



**Preventivo per realizzazione di collegamento UTA a servizio del REPARTO
 STERILIZZAZIONE presso Ospedale S. Benedetto del Tronto**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. d'ordine	N. d'elenco	DESCRIZIONE LAVORO	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario €.	Sicurezza inclusa	IMPORTO LAVORI	Quota one Sicurezza €
1	Nr 3374 13.15.001.0 09	Tubazione in acciaio nere a saldare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, saldature, e verniciatura antiruggine. DN 80 - 3" per collegamento dalla rete acqua refrigerata (andata e ritorno) all'esterno del vano tecnico UTA	mt	68	52,61	0,94	3.577,48	63,9;
2	Nr 3372 13.15.001.0 07	Tubazione in acciaio nere a saldare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, saldature, e verniciatura antiruggine. DN 50 - 2" per collegamento dalla rete acqua calda (andata e ritorno) all'esterno del vano tecnico UTA	mt	68	37,05	0,66	2.519,40	44,88
3	Nr 3372 13.15.001.0 07	Tubazione in acciaio nere a saldare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, saldature, e verniciatura antiruggine. DN 50 - 2" per collegamento rete recupero dalla batteria UTA alla batteria di recupero sulla sezione di ripresa (andata e ritorno)	mt	24	37,05	0,66	889,20	15,84
4	Nr 34234 13.15.007.0 09	Tubazione acciaio zincato eseguita all'interno del vano centrale DN 80 - 3" completa di raccordi filettati e materiale di collegamento per collegamento batteria acqua refrigerata UTA alla linea	mt	14	84,61	1,50	1.184,54	21,00
5	Nr 3422 13.15.007.0 07	Tubazione zincata eseguita all'interno del vano centrale DN 50 - 2" completa di raccordi filettati e materiale di collegamento per collegamento batterie acqua calda e batterie recupero (della sezione mandata e sez ripresa) alla linea	mt	18	60,60	1,08	1.090,80	19,44
6	Nr 3481 13.15.013.0 02	Staffaggi in acciaio zincato per posa linee rialzate su pavimentazione complete di binari di montaggio e piastre autobloccanti con collari di sostegno da M 8 e M 10 su barre filettate, bulloneria e quant'altro necessario, con interposta gomma di protezione	kg	58	5,80	0,10	336,40	5,80
7	4341 13.16.043.0 02	Rivestimento di isolamento di tubazioni con fogli di alluminio mm 0,6 / 0,8 . Il rivestimento di curve, valvole e pezzi speciali viene conteggiato doppio	mq	42	67,06	1,19	2.816,52	49,98
8	Nr 3980 13.16.014.0 09	Isolante per tubazioni in guaina di elastomero estruso completo di collante e nastro adesivo, per isolamento del collegamento rete acqua refrigerata (andata e ritorno) dallo stacco su linea principale all'UTA - Diametro 3"	mt	68	37,41	0,67	2.543,88	45,56
9	Nr 397E 13.16.014.0 07	Isolante per tubazioni in guaina di elastomero estruso completo di collante e nastro adesivo, per isolamento del collegamento rete acqua calda (andata e ritorno) dallo stacco su linea principale all'UTA - Diametro 2"	mt	68	28,42	0,51	1.932,56	34,68

CIANNAVEI s.r.l.

10	Nr 3979 13.16.014.0 07	Isolante per tubazioni in guaina di elastomero estruso completo di collante e nastro adesivo, per isolamento del collegamento rete recupero dalla batteria UTA alla batteria di recupero sulla sezione di ripresa (andata e ritorno) dalla linea principale all'UTA - Diametro 2"	mt	24	28,42	0,51	682,08	12,
11	Nr 3980 13.16.014.0 09	Isolante per tubazioni in guaina di elastomero estruso completo di collante e nastro adesivo, per isolamento del collegamento batteria acqua refrigerata UTA alla linea - Diametro 3"	mt	14	37,41	0,67	523,74	9,
12	Nr 3978 13.16.014.0 07	Isolante per tubazioni in guaina di elastomero estruso completo di collante e nastro adesivo, per isolamento del collegamento fra batteria acqua calda e recupero alla linea - Diametro 2"	mt	18	28,42	0,51	511,56	9,
13	NP 001	Esecuzione di stacchi / prese in carico su linee esistenti 5" e 6" di acqua calda e refrigerata in cunicolo, previo smontaggio vecchio isolamento e rivestimento in gesso, esecuzione di saldatura di manicotto, inserimento valvola e forazzatura tubo, ripristino finale dell'isolamento.	n	4	500,00	10,00	2.000,00	40,(
14	NP 002	Realizzazione fori D.100 di passaggio solaio, mediante l'uso di foratrice e staffa di sostegno, eseguite dal piano inferiore al sovrastante previo staffatura	n.	16	200,00	4,00	3.200,00	64,(
15	Nr 4756 13.18.036.0 05	Valvola a farfalla per inserimento fra controflange per acqua calda e refrigerata PN 16 completa di controflange bulloni e guarnizioni DN 50 - 2"	n.	4	158,15	2,81	632,60	11,2
16	Nr 4758 13.18.036.0 07	Valvola a farfalla per inserimento fra controflange per acqua calda e refrigerata PN 16 completa di controflange bulloni e guarnizioni DN 80 - 3"	n.	4	218,43	3,89	873,72	15,5
17	Nr 4524 13.18.006.0	valvola intercettazione a sfera con attacchi flangiati 3" completa di bulloni e guarnizioni x fluidi da -20° a + 180°C	n.	8	276,78	4,92	2.214,24	39,3
18	Nr 4522 13.18.006.0 05	valvola intercettazione a sfera con attacchi flangiati 2 " completa di bulloni e guarnizioni x fluidi da -20° a + 180°C	n.	15	151,99	2,70	2.279,85	40,5
19	Nr 4503 13.18.002.0	prolunga x leva di comando per valvole valvole a sfera 2 "	n.	15	9,09	0,16	136,35	2,4
20	Nr 4504 13.18.002.0	prolunga x leva di comando per valvole valvole a sfera 3"	n.	8	13,70	0,24	109,60	1,9
21	Nr 4492 13.18.001.0 02	valvola intercettazione a sfera 1/2" a passaggio totale attacchi filetati x fluidi da -20° a + 180°C	n.	3	16,43	0,29	49,29	0,8
22	Nr 4502 13.18.002.0	prolunga x leva di comando per valvole valvole a sfera - 1/2 "	n.	3	6,71	0,12	20,13	0,3
23	Nr 4614 13.18.017.0 02	valvola 1 " ritegno del tipo a molla con pressione d'apertura controllata, in ottone, indicata per evitare la circolazione naturale in senso contrario di acqua	n.	2	34,30	0,61	68,60	1,2
24	Nr 4604 13.18.016.0 02	valvola 1/2 ritegno del tipo a molla con pressione d'apertura controllata, in ottone, indicata per evitare la circolazione naturale in senso contrario di acqua	n.	1	19,68	0,35	19,68	0,3
25	Nr 4586 13.18.014.0 07	Raccogliatore impurità - Filtro a Y da 2"1/2 idoneo per liquidi fino a 300°C PN16	n.	1	191,29	3,40	191,29	3,4
26	Nr 4585 13.18.014.0	Raccogliatore impurità - Filtro a Y da 2" idoneo per liquidi fino a 300°C PN16	n.	1	122,22	2,17	122,22	2,1
27	Nr 4362 13.17.003.0 01	Circolatore elettronico singolo in linea idonea per impianti di riscaldamento, monoblocco centrifugo dotato di sistema integrato della velocità. Portata Q= 6 mc/h - Prevalenza H= mt. 6	n.	2	1.293,92	23,01	2.587,84	46,0

CIANNAVEI s.r.l.

28	Nr 4362 13.17.003.0	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPEL per impianti termici DN 1/2 - 3/4 - 3 Bar	n.	1	64,87	1,15	64,87	1,15
29	Nr 4454 13.17.016.0	Vaso espansione da lt. 5 x impianti di riscaldamento collaudato Ispesl da lt. 5	n.	1	35,87	0,64	35,87	0,64
30	Nr 4356 13.17.001.0	Valvolina automatica di sfiato aria in ottone	n.	5	14,76	0,26	73,80	1,30
31	Nr 4492 13.18.001.0	Valvolina di intercettazione 3/8" a sfera a passaggio totale attacchi filetati x fluidi da -20° a + 180°C	n.	5	13,63	0,24	68,15	1,20
32	Nr 5051 13.20.003.0	Termometri per tubazioni con gambo	n.	8	19,61	0,35	156,88	2,80
33	Nr 5052 13.20.003.0	Pozzetti x termometri	n.	8	13,24	0,24	105,92	1,92
		Totale lavori articoli BUR			€.		33.619,06	610,28
		Applicazione oneri sicurezza			€.		610,28	
		Totale al netto degli oneri della sicurezza			€.		33.008,78	
		Applicazione del Ribasso d'asta del 11%			€.		3.630,97	
		Totale netto			€.		29.988,09	
		Applicazione oneri sicurezza			€.		610,28	
		TOTALE OFFERTA (iva esclusa)			€.		30.598,37	