All. 1

VERBALE DI SOMMA URGENZA
E ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI
(ART. 163 COMMA 1 D.L.vo 50/2016)

STRUTTURA INTERESSATA: PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO
OGGETTO DEI LAVORI: RIPRISTINO FUNZIONALE CORPO "D" E U.O. DIALISI

Il giorno 7 del mese di Novembre dell'anno 2016, il sottoscritto Geom. Geom. Massimo Nerpiti in qualità di:

X Responsabile del Procedimento
□ Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata,

PREMESSO:
- che, dopo i recenti eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento, a seguito delle forti scosse del 26 e del 30 ottobre, sono stati effettuati dei sopralluoghi per evidenziare e monitorare le strutture di proprietà aziendale ed evidenziarne eventuali danni e criticità;

- che in data 04/11/2016 n. 1180, presso i locali del Presidio Ospedaliero di Tolentino, è stato effettuato il sopralluogo alla presenza:

- **del sottoscritto, Geom. Nerpiti Massimo, tecnico dell'Area Vasta 3 – Sede di Macerata**
- **dei Tecnici del DICOMAN (Direzione di Comando di Controllo)**

- che, in particolare, in data 06/11/2016 il Comune di Tolentino ha trasmesso l'Ordinanza n. 557 del 06/11/2016 e la relativa scheda AeDES inerente all'immobile denominato Presidio Ospedaliero di Tolentino sito in Viale della Repubblica, evidenziando il giudizio di idoneità "B" – *"agibile con provvedimenti"*;

- che, dal sopralluogo effettuato, sono emersi i seguenti danneggiamenti e criticità:
- **Atrio (come individuato in allegato) - temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti;**
- **Corpo A (come individuato in allegato) - temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti;**
- **Corpo B (come individuato in allegato) - temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti;**
- **Corpo C (come individuato in allegato) - temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti;**
- **Corpo D (come individuato in allegato) - agibile, ad esclusione del locale del piano primo indicato nell'allegato, che risulta temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti;**

- che, pertanto si è creato una stato di pregiudizio alla pubblica incolumità:

a) per i seguenti motivi dello stato di urgenza: l'impossibilità di utilizzare i corpi A – B – C e la parte del corpo E che ricade sotto il corpo C, causa danni sia alle parti strutturali che non.

b) per le cause che lo hanno provocato: eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento.

- che, per rimuovere tale stato di pregiudizio, è necessario porre in essere le seguenti lavorazioni:
nell'impossibilità di rendere agibili i corpi A – B – C e la parte del corpo E che ricade sotto il corpo C in tempi brevi si rende necessario adeguare e risanare le lesioni del Corpo D nel quale verrà trasferita l'attività sanitaria delle parti non agibili, e trasferire nel corpo E agibile le postazioni per la Dialisi.
Inoltre per le parti inagibili prima di poter effettuare qualsiasi lavorazione di risanamento è necessario nominare un ingegnere per una valutazione statica dell'immobile.

- che, da una valutazione di massima dei danni procurati dal sisma, si reputa di poter prevedere una spesa presuntivamente quantificata in euro 270.000,00 suddivisa in varie tipologie e categorie di interventi valutati singolarmente come sotto dettagliato;

- che, in considerazione dell'urgenza e di quanto sopra detto è stato necessario individuare diverse ditte e precisamente:

1) EDILVITALI, Opere di tinteggiatura, chiusura lesioni, opere in cartongesso, puntellamenti e lavori vari – EURO 130.000,00 (SMART CIG n° Z2F1CB42DF - Z3F1CB414D - Z181CB44B4 - Z3A1CB44DB - Z3B1CB422F);
2) ELETTROIDRAULICA SILVI, impianti elettrici nuove postazioni per pazienti dialisi – EURO € 15.500,00 (SMART CIG n° Z221BF2611);
3) VE.BA., infissi in alluminio – EURO 23.000,00 (SMART CIG n° Z4B1C9D8C8 - Z451CBD502);
4) EVOS, impianto acqua osmotizzata nuove postazioni dialisi – EURO 23.500,00 (SMART CIG Z9D1BF2BC4);
5) TECNO TERM IMPIANTI, impianti idrici, di scarico e riscaldamento – EURO 23.000,00 (SMART CIG n° ZED1CB2E82 - Z761CBD578);
6) SOL, Linee gas medicali – EURO 9.000,00 (SMART CIG n° Z311CB2AE6);
7) ARTIGIANA ELETTRICA, Lavori impianti elettrici – EURO 31.000,00 (SMART CIG n° Z951CB2A66);
8) EDILIZIA AZZACCONI srl, Puntellamenti – EURO 5.000,00 (SMART CIG n° Z601C3D14D);
9) ARTIGIAN PLAST SERVICE, pavimenti e rivestimenti in pvc – EURO 2.000,00 (SMART CIG n° Z4D1CBD243);
10) ELETTRICA MACERATESE, realizzazione rete dati e telefono, spostamento comandi apertura sbarre – EURO 4.500,00 (SMART CIG n° ZC81CBD600);
11) DALMAZZI srl, opere di scavo – EURO 3.300,00 (SMART CIG n° ZF01CDAF90);

per l'esecuzione dei lavori sopra detti, ai sensi del comma 2 art. 163 della L. 50/2016, per la seguente motivazione: sono ditte che hanno già lavorato nella struttura e garantiscono la celerità delle lavorazioni applicando sconti adeguati.

- che, per i restanti lavori, i tecnici del Servizio Tecnico hanno predisposto i seguenti elaborati progettuali di massima: a) relazione - b) computo metrico - c) quadro economico

- che tali ditte, contattate telefonicamente nell'immediato, hanno dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie accettandone, ciascuna, il corrispettivo di massima preventivato e sopra detto;

REDIGE IL PRESENTE VERBALE DI SOMMA URGENZA

in applicazione della normativa disciplinata dall'art. 163 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e, pertanto,

DISPONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI

alle seguenti ditte:

1) EDILVITALI, Opere di tinteggiatura, chiusura lesioni, opere in cartongesso, puntellamenti e lavori vari;
2) ELETTROIDRAULICA SILVI, impianti elettrici nuove postazioni per pazienti dialisi;
3) VE.BA., infissi in alluminio;
4) EVOS, impianto acqua osmotizzata nuove postazioni dialisi;
5) TECNO TERM IMPIANTI, impianti idrici, di scarico e riscaldamento
6) SOL, Linee gas medicali;
7) ARTIGIANA ELETTRICA, Lavori impianti elettrici;
8) EDILIZIA AZZACCONI srl, Puntellamenti;
9) ARTIGIAN PLAST SERVICE, pavimenti e rivestimenti in pvc;
10) ELETTRICA MACERATESE, realizzazione rete dati e telefono, spostamento comandi apertura sbarre;
11) DALMAZZI srl, opere di scavo;

per l'importo complessivo presunto in una cifra massima di euro 270.000,00 oltre IVA, da contabilizzare a misura nella Perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016, contenuto nel limite disposto dalla norma così come derogata, per l'evento calamitoso, dal comma 3 dell'art. 5 dell'ODPC n. 388/2016.

Il Rup/Tecnico:

a) indica i siti e le ubicazioni delle varie opere da realizzare, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alla qualità dei materiali da impiegare.
b) dispone che le interferenze create tra le lavorazioni appaltate e le funzioni istituzionali svolte all'interno degli ambienti oggetto dei lavori, dovranno essere preventivamente verificate.
c) inoltre dovranno essere programmate e coordinate le operazioni di sgombero sequenziale dei vari locali da parte del personale in essi operanti.

Le ditte, rappresentata dal ogni legale Rappresentante

- producono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e, per i controlli di legge, trova applicazione il comma 9 dell'art. 163 del citato D.L.vo 50/2016;

- dichiarano che le aree esterne, le discariche connesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati adeguatamente valutati nell'accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate così come definito dal Rup nel presente Verbale di Somma Urgenza;
- si impegnano, dovendosi i lavori svolgere con somma urgenza, a provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere, con relativa segnaletica;
- dichiarano, fornita già di copia degli elaborati di progetto, di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto, stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi; l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 07/01/2017.

Il presente verbale, completo dell'ordine di esecuzione lavori, verrà pubblicato e trasmesso a norma di legge ai soggetti competenti con le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente norma.

Lo stesso verbale viene redatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale per accettazione di tutte le clausole in esso riportate.

Macerata .....

AREA VASTA n. 3 – MACERATA
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Gianni Anasetti

LA DITTA AFFIDATARIA
EDILIZIA AZZACCONI SRL
Via Atranetto, 33
62029 SAN GINESIO (MC)
C.F. e P.IVA 00379100431
Il Legale Rappresentante
EDILIZIA AZZACCONI SRL
L'Amministratore

LA DITTA AFFIDATARIA
EDILVITALI
di VITALI GERMANO & C. s
Via Nazionale 122 - Tel. 0733 / 974967
62029 TOLENTINO (MC)
C.F. e P.IVA
Il Legale Rappresentante
EDILVITALI

LA DITTA AFFIDATARIA
ELETTROIDRAULICA SILVI
Il Legale Rappresentante
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
L'Amministratore Unico
(Rag. Rolando Mandonelli)

LA DITTA AFFIDATARIA
ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Mastri 173 - 62010 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434
Il Legale Rappresentante
ARTIGIANA ELETTRICA

LA DITTA AFFIDATARIA
VEBA S.r.l.
Il Legale Rappresentante

LA DITTA AFFIDATARIA
EVOS
Il Legale Rappresentante
EVOS s.r.l.
SOCIETA' UNIPERSONALE
Via Verrotti "Espansione 2"
65016 MONTESILVANO (PE)
P. IVA 01327330687

LA DITTA AFFIDATARIA
SOL S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Direttore Area Commerciale

LA DITTA AFFIDATARIA
TECNOTERM IMPIANTI
Il Legale Rappresentante
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea

LA DITTA AFFIDATARIA
ARTIGIAN PLAST SERVICE Sr.l.
Il Legale Rappresentante
Via Aldemini, 30 - 60125 ANCONA
Tel. 071 8047110 - Fax 071 2916999
Partita IVA 02614260422

LA DITTA AFFIDATARIA
EDILIZIA AZZACCONI srl
Il Legale Rappresentante

LA DITTA AFFIDATARIA
ELETTRICA MACERATESE
Il Legale Rappresentante
Elettrica Maceratese
di Franchi & C. srl
Via F. Coppi, 19/21
62100 MACERATA
C.F. e P.IVA 01159070430

LA DITTA AFFIDATARIA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 4
GALMAZZI s.r.l.
2010 LANCIANO FIUMANO (MC)
Il Legale Rappresentante
C.F. e Part. IVA 01518730436

VISTO: IL DIRETTORE U.O.C. Patr. Nuove Opere Att. Tecn.- Mc

Dott. Ing. Fabrizio Ciribeni

U.O.C. Attività Tecniche Tecnologie e Patrimonio
Largo Belvedere Raffaello Sanzio n. 1
62100 macerata (MC)
Tel 0733/2572662 - Fax 0733/2572745
e-mail massimo.nerpiti@sanita.marche.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA
RIPRISTINO FUNZIONALE CORPO "D" E U.O. DIALISI
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOLENTINO

Facendo seguito al verbale di Somma Urgenza del 7 novembre 2016, a cui si rimanda integralmente, nonché al all'Ordinanza Sindacale n. 557 del 06/11/2016 del Comune di Tolentino con la quale il Sindaco Giuseppe Pezzanesi, inibiva l'utilizzo di parte del Presidio Ospedaliero di Tolentino in conseguenza del sisma del 24 agosto 2016 e successive scosse, il sottoscritto geom. Nerpiti Massimo, in qualità di tecnico dell'Area Vasta 3 – Sede di Macerata, con nomina a Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, recatosi sul luogo in data 04/11/2016 con i tecnici del DICOMAC (Direzione di Comando di Controllo) i quali hanno redatto la scheda ID 29894 e constatata la necessità di intervenire senza indugio per l'esistenza di un pericolo concreto sia per l'incolumità pubblica che per salvaguardare la struttura, ha disposto in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.L.vo 50/2016 la consegna dei lavori a seconda delle lavorazioni in favore delle seguenti ditte:

DITTA	TIPOLOGIA OPERA	IMPORTO	SCONTO	n° ORDINE	SMART CIG
EDILVITALI	tinteggiature, opere in cartongesso e pavimenti in linoleum reparto dialisi	€ 1.990,40	27%	81	Z2F1CB42DF
	ancoraggio tv a soffitto e modifica controsoffitto reparto dialisi	€ 1.864,70			
	spostamento casse centro prelievi	€ 4.050,08			
	lavori di chiusura lesioni danni terremoto e tinteggiatura piano terra e primo corpo D	€ 29.130,90		953	Z181CB4484
	lavori di chiusura lesioni danni terremoto e tinteggiatura piano secondo e terzo corpo D	€ 25.588,19		952	Z3A1CB44DB
	puntellamento corpo "A" vari piani	€ 5.521,00		82	Z3B1CB422F
	lavori nuova portineria nel Corpo D	€ 3.783,25			
	lavori nuovo punto intervento	€ 8.732,57			
ELETTROIDRAULICA SILVI	impianti elettrici nuove postazioni per pazienti dialisi	€ 15.173,00	20%	867	Z221BF2611
VE.BA.	infissi corpo D	€ 9.300,00	10%	929	Z4B1C9D8C8
	porta dialisi	€ 1.750,00			
	porta per nuova lavanderia	€ 4.500,00		957	Z451CBD502
	porta scorrevole servizio riabilitazione	€ 2.160,00			
	vetrata nuova portineria	€ 3.375,00			
EVOS	impianto acqua osmotizzata nuove postazioni dialisi	€ 23.200,00	15%	866	Z9D1BF2BC4

TECNO TERM IMPIANTI	lavori idrici e di scarico nuova lavanderia	€ 10.677,37	30,70%	946	Z761CBD578
	installazione lavandino comprese linee idriche e discarico, installazione split inverter nuovi locali 118	€ 7.529,00		945	ZED1CB2E82
	lavori locale ADI a seguito della realizzazione nuova portineria	€ 4.685,37			
SOL	linea gas medicali nuovo punto primo intervento	€ 8.670,44	30%+5%	948	Z311CB2AE6
ARTIGIANA ELETTRIKA	impianto elettrico nuovo punto di primo intervento	€ 9.139,97	25,00%	947	Z951CB2A66
	impianto elettrico nuova portineria corpo D	€ 1.617,30			
	Modifiche impianto elettrico ambulatorio ADI	€ 1.358,80			
	realizzazione illuminazione esterna rampa accesso punto primo intervento	€ 437,00			
	modifica impianto elettrico ambulatorio piano primo	€ 456,00			
	modifica impianto elettrico luci scale	€ 446,75			
	realizzazione impianto elettrico nuova lavanderia	€ 694,05			
	modifica impianto elettrico ambulatorio pediatria piano primo	€ 844,20			
EDILIZIA AZZACCONI	puntellamento corpo "B" vari piani	€ 4.807,46	35,00%	886	Z601C3D14D
ARTIGIAN PLAST SERVICE	Rivestimento pareti in pvc n° 2 ambulatori piano primo corpo D	€ 1.841,96	30,00%	956	Z4D1CBD243
ELETTRICA MACERATESE	spostamento portineria nel corpo D	€ 5.830,00	20,00%	958	ZC81CBD600
DALMAZI	scavo per passaggio linee nuova portineria nel corpo D	€ 3.352,09	31,00%	964	ZF01CDAF90

TOTALE € 202.506,85

Per i lavori sopra descritti viene calcolato un importo per la progettazione interna ai sensi art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%) pari ad € 4.050,17.

I lavori di somma urgenza si rendono necessari in quanto sono risultati inagibili a causa dei danni riportati, i corpi A - B - C, porzione E, porzione D, ed è stato necessario sia salvaguardare la staticità della struttura che trasferire l'attività sanitaria nella parte del corpo D che pur ha subito danni lievi ma è stata dichiarata agibile.

Macerata 17/11/2016

AREA VASTA n. 3 – MACERATA
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nerpiti Massimo

Alg. 3/a

asur marche area vasta n. 3

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – lavori di ripristino danni e tinteggiatura piano terra e primo corpo D
(ORDINE n° 953 del 07/12/2016 – CIG Z181CB4484)

IMPRESA: **EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc**

IMPORTO LAVORI: **Euro 29.130,90 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 29.130,90 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 27,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc il credito di **€ 29.130,90** (diconsi euro ventinovemilacentotrenta/90).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 09/12/2016

L'Impresa
EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc
EDILVITALI di VITALI GERMANO & C. s.n.c. Via Nazionale, 82 - Tel. 0733/... 62029 TOLENTINO

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

COMPUTO CONSUNTIVO

OGGETTO: ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 - Sede di Macerata
OSPEDALE TOLENTINO - LAVORI POST SISMA OTTOBRE
PIANO TERRA - PIANO PRIMO - SCALE

COMMITTENTE: Asur Marche - Area Vasta n.3 - Sede di Macerata

Tolentino, 09/12/2016

E D I L V I T A L I
di VITALI GERMANO & C. s
Via Nazionale, 32 - Tel. 0733 / 974967
62029 TOLENTINO (MC)
C. F. e P. IVA [illegible]

IL TECNICO
ASUR - AREA VASTA N.3
Ufficio TECNICO - MACERATA
Geom. MARCO MERPITI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	2016 - OSPEDALE TOLENTINO RIPARAZIONI POST TERREMOTO (Cat 42)							
1 / 1 NP 01 18/10/2016	Tinteggiatura con pittura lavabile. Tinteggiatura con pittura lavabile, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	Pareti Scale	1,00	5,40	5,100	17,300	476,44		
	SOMMANO m²					476,44	9,50	4'526,18
2 / 2 12.01.004.00 1 18/10/2016	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	Soffitto Scala		3,20	5,100		16,32		
	Soffitto Corridoio Scale/Analisi		10,20	2,150		21,93		
	Solette Scala *(lung.=1,1+2,9)	4,00	4,00	1,450		23,20		
	Solette Scala	4,00	2,40	1,450		13,92		
	Solette Scala	3,00	4,00	1,450		17,40		
	Soffitto Corridoio P3		3,05	3,400		10,37		
	Accettazione Analisi *(lung.=6,4*2+1,9*2)	0,50	16,60	2,800		23,24		
	Accettazione Analisi *(lung.=3*2+4,18*2)	0,50	14,36	2,800		20,10		
	Accettazione Analisi *(lung.=4,3*2+3,2*2)	0,50	15,00	2,800		21,00		
	Accettazione Analisi *(lung.=1,65*2+2,8*2)		8,90	1,000		8,90		
	Accettazione Analisi *(lung.=2,85*2+6,4*2)		18,50	2,800		51,80		
	Accettazione Analisi *(lung.=3,5*2+6,5*2)		20,00	2,800		56,00		
	Stanza Server *(lung.=4,8*2+2,7*2)	0,50	15,00	2,820		21,15		
	Soffitto Corridoio		5,00	5,000		25,00		
	Bagno *(lung.=2,76*2+2,4*2)		10,32	0,800		8,26		
	Magazzino *(lung.=2+3,6+0,4+0,7+1,9+3,6+1,3+2,1+2,4+4,6+5,8*2+2,2*2)		38,60	2,960		114,26		
	Ex Veterinari *(lung.=2,8*2+4,75*2)		15,10	2,970		44,85		
	Bagno *(lung.=2,45*2+3,44*2)		11,78	0,800		9,42		
	Ambulatorio *(lung.=4,74+,7+,8+1,3+,52+1,45+2+,35+,3+2,2+,3+,35+,3+1,97+4,3+4,73+,25+3,37)		29,93	2,980		89,19		
	Parete Cartongesso		2,00	2,000	2,980	11,92		
	Corridoio *(lung.=7+7+1,24+0,8+0,8+0,4)		17,24		2,770	47,75		
	Ambulatorio *(lung.=2,43*2+3,05*2)		10,96		3,000	32,88		
	Ambulatorio *(lung.=4,3*2+3,18*2)		14,96		3,000	44,88		
	Ambulatorio		5,00		1,800	-9,00		
	Archivio *(lung.=1,5*2+2*2+4,5*2+3,8*2)	0,50	23,60		3,000	35,40		
	Bagno *(lung.=4,5*2+1,4*2)		11,80		1,200	14,16		
	Ufficio *(lung.=3,5*2+4,5*2)		16,00		2,960	47,36		
	A RIPORTARE					821,66		4'526,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					821,66		4'526,18
	Ufficio Presidi *(lung.=1,92*2+4,53*2)		12,90		2,960	38,18		
	Ufficio Anagrafe *(lung.=4,5+5,1+5,05)		14,65		2,960	43,36		
	Segreteria Cure Domiciliari *(lung.=7,55*2+7,34*2)		29,78		2,960	88,15		
	Disimpegno *(lung.=3,83*2+4,87*2)		17,40		2,820	49,07		
	Medicina Legale *(lung.=4,96*2+3,94*2)		17,80		2,970	52,87		
	Bagno *(lung.=2,7*2+1,7*2)		8,80		0,800	7,04		
	Anti Bagno *(lung.=1,82*2+1,72*2)		7,08		2,970	21,03		
	Spogliatoio *(lung.=4,28*2+4,44*2)		17,44		2,970	51,80		
	Ambulatorio Infermeria *(lung.=4,68*2+3,78*2)		16,92		1,610	27,24		
	Coord. Infermieria *(lung.=5,15*2+2,8*2)		15,90		2,970	47,22		
	Ufficio Assistenza Protesica *(lung.=5,15*2+3,7*2)		17,70		2,970	52,57		
	Ufficio Assistenza Protesica		3,00	2,900		8,70		
	Ufficio Invalidi Civili *(lung.=3,96*2+3,54*2)		15,00		2,970	44,55		
	P1 Sala Sterilizzazione Parete *(lung.=5,8*2+3,6*2)		18,80		3,430	64,48		
	Sala Sterilizzazione		2,16	2,600		-5,62		
	Sala Sterilizzazione Soffitto		5,80	3,600		20,88		
	Ambulatorio 1 Parete *(lung.=1,82*2+3,2*2)		10,04		0,400	4,02		
	Ambulatorio 2 Parete *(lung.=3,56*2+4,38*2)		15,88		3,430	54,47		
	Ambulatorio 2 Soffitto		3,56	4,380		15,59		
	Bagno Parete *(lung.=1,84*2+2,13*2)		7,94		1,000	7,94		
	Bagno Soffitto		1,84	2,130		3,92		
	Ambulatorio 3 Parete *(lung.=3,57*2+5,1*2)		17,34		1,280	22,20		
	Ambulatorio 3 Soffitto		3,57	5,100		18,21		
	Ambulatorio 4 Parete *(lung.=5,78*2+4,36*2)		20,28		1,130	22,92		
	Ambulatorio 4 Soffitto		5,78	4,360		25,20		
	Magazzino Parete *(lung.=2,52*2+4,14*2)		13,32		1,230	16,38		
	Magazzino Soffitto		2,52	4,140		10,43		
	Sala Quadro Generale Parete *(lung.=2,4*2+4,5*2)		13,80		3,430	47,33		
	Sala Quadro Generale Soffitto		2,40	4,500		10,80		
	Ambulatorio 5 Parete *(lung.=4,5*2+3,5*2)		16,00		1,270	20,32		
	Ambulatorio 5 Soffitto		4,50	3,500		15,75		
	Ambulatorio 6 Parete *(lung.=3,6*2+4,5*2)		16,20		1,270	20,57		
	Ambulatorio 6 Soffitto		3,60	4,500		16,20		
	Magazzino Parete *(lung.=1,78*2+2,83*2)		9,22		1,650	15,21		
	Magazzino Soffitto		1,78	2,830		5,04		
	Corridoio P1 Parete *(lung.=5,47+5,47+2+2,2+2,2+1,78+5,58+ 5,58+2+2)		34,28		0,410	14,05		
	Corridoio P1 Parete *(lung.=7,22*2+1,98*2)		18,40		1,300	23,92		
	Corridoio P1 Soffitto		7,22	1,980		14,30		
	Corridoio P1 Parete *(lung.=14,05*2+2*2)		32,10		0,620	19,90		
	Corridoio P1 Parete *(lung.=2,26*2+2,26*2)		9,04		0,620	5,60		
	Ambulatorio 7 Parete *(lung.=3,5*2+5,9*2)		18,80		3,460	65,05		
	Ambulatorio 7 Soffitto		3,50	5,900		20,65		
	Bagno Parete *(lung.=1,78*2+1,65*2)		6,86		1,750	12,01		
	Bagno Soffitto		1,78	1,650		2,94		
	Ambulatorio 8 Parete *(lung.=5,36*2+5,88*2)		22,48		3,460	77,78		
	Ambulatorio 8 Soffitto		5,36	5,800		31,09		
	Anti Bagno Parete *(lung.=2,1*2+1,8*2)		7,80		1,710	13,34		
	Anti Bagno Soffitto		2,10	1,800		3,78		
	Bagno Parete *(lung.=3,76*2+1,77*2)		11,06		1,710	18,91		
	Bagno Sofitto		3,76	1,770		6,66		
	Ambulatorio Oculistica Parete *(lung.=4,16*2+5,8*2)		19,92		1,200	23,90		
	Ambulatorio Oculistica Soffitto		4,16	5,800		24,13		
	Anti Bagno Parete *(lung.=2,07*2+1,71*2)		7,56		1,200	9,07		
	Anti Bagno Soffitto		2,07	1,710		3,54		
	Bagno Parete *(lung.=3,75*2+1,71*2)		10,92		1,200	13,10		
	Bagno Soffitto		3,75	1,710		6,41		
	Ambulatorio Oculistica Parete *(lung.=4*2+5,78*2)		19,56		1,200	23,47		
	Ambulatorio Oculistica Soffitto		4,00	5,780		23,12		
	Ambulatorio Oculistica Parete *(lung.=5,74*2+4*2)		19,48		3,460	67,40		
	Ambulatorio Oculistica Soffitto		5,74	4,000		22,96		
	Anti Bagno Parete *(lung.=1,75*2+2,64*2)		8,78		1,200	10,54		
	Anti Bagno Soffitto		1,75	2,640		4,62		
	Bagno Parete *(lung.=3,1*2+1,71*2)		9,62		1,200	11,54		
	Bagno Soffitto		3,10	1,710		5,30		
	Ambulatorio Urologia Parete *(lung.=4,16*2+5,71*2)		19,74		3,460	68,30		
	Ambulatorio Urologia Soffitto		4,16	5,710		23,75		
	Magazzino Parete *(lung.=3,76*2+3*2)		13,52		3,460	46,78		
	Magazzino Soffitto		3,76	3,000		11,28		
	A RIPORTARE					2'514,87		4'526,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'514.87		4'526.18
	Sommano positivi m²					2'529,49		
	Sommano negativi m²					-14,62		
	SOMMANO m²					2'514.87	7.14	17'956,17
3 / 3 OP.SP. 18/10/2016	Manodopera di operaio specializzato							
	Sistemazione Controsoffitto Corridoio PT *(par.ug.=6+6)	12,00				12,00		
	Chiusura tracce dove c'erano le vetrate *(par.ug.=8+8+8+8)	32,00				32,00		
	Scatole in cartongesso per copertura scarichi *(par.ug.=8+8)	16,00				16,00		
	Tinteggiatura su ambulatori + ritocchi vari *(par.ug.=8+8+8+8)	32,00				32,00		
	Ricollocamento pavimento e rivestimento in pvc *(par.ug.=4+4)	8,00				8,00		
	Ripristino crepe più riprese di pittura *(par.ug.=4+4)	8,00				8,00		
	sondaggi sisma *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatura lesioni e successivo ripristino tramite posa di fibre e successiva stuccatura - scala principale e corridoio *(lung.=8+8+8)	3,00	24,00			72,00		
	Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatura lesioni e successivo ripristino tramite posa di fibre e successiva stuccatura - Piano Terra *(lung.=8+8+8)	3,00	24,00			72,00		
	Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatura lesioni e successivo ripristino tramite posa di fibre e successiva stuccatura - Piano Primo *(lung.=8+8+8)	3,00	24,00			72,00		
	Ripristino mattonelle cadute su bagni e ambulatori *(par.ug.=6+6+6)	18,00				18,00		
	Ripristino pavimentazione su corridoi *(par.ug.=8+8+4)	20,00				20,00		
	Ripristino muro su cabina ascensore con posa di nuovi sostegni in ferro *(par.ug.=6+6)	12,00				12,00		
	SOMMANO ora					380,00	31.55	11'989,00
4 / 4 03.02.024*.002 06/12/2016	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete							
	Parete Cartongesso Scale	3,00	2,10		2,800	17,64		
	SOMMANO m²					17,64	39,94	704,54
5 / 5 12.01.013 05/12/2016	Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	Pt Corridoio Parete *(lung.=3,38+3,3+7,35+4,65+16+7,05+2+12,6+1+6+7)		70,33		2,820	198,33		
	P1 Corridoio Parete *(lung.=14,05*2+2*2+2,26*2+2,26*2)		41,14		2,000	82,28		
	P1 Corridoio Parete *(lung.=7.22*2+1,98*2)		18,40		2,200	40,48		
	SOMMANO m²					321,09	12,00	3'853,08
	A RIPORTARE							39'028,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'028,97
6 / 6 09.01.016.00 2 06/12/2016	Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Portoni o porte con sopraluce. Porte vano scala					3.00		
	SOMMANO cad					3.00	50.60	151.80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'180.77
	TOTALE euro							39'180.77
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	39'180.77
M:000	<nessuna> euro	39'180.77
M:000.042	2016 - OSPEDALE TOLENTINO RIPARAZIONI POST TERREMOTO euro	39'180.77
	TOTALE euro	39'180.77

Tolentino, 09/12/2016

Il Tecnico

ASUR - AREA VASTA N. 3
UFFICIO TECNICO MACERATA
Geom. [illegible] ERPITI

EDILVITALI
di VITALI GERMANO & C. s
Via Nazionale, 82 - Tel. 0733 / 974967
62029 TOLENTINO (MC)

	A RIPORTARE	

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
CORPO "D" - OSPEDALE DI TOLENTINO
PIANO TERRA E PRIMO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	**€**	**€ 39.180,77**
di cui:		
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 1.959,04
importo soggetto a ribasso	€	€ 37.221,73
importo ribassato del 27%	€	€ 27.171,86
importo da liquidare (importo ribassato + oneri sicurezza)	**€**	**€ 29.130,90**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
IVA 22% sui lavori	€	€ 8.619,77
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 783,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**€ 9.403,38**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	**€**	**€ 38.534,29**

EDILVITALI
di VITALI GERMANO & C. s
Via Nazionale, 32 - Tel. 0733 / 974967
62029 TOLENTINO (MC)
C. F. e P.IVA 01211[illegible]0435

ASUR - AREA VASTA N. 3
UFFICIO TECNICO - MACERATA
Geom. MASSIMO MERPITI

All. 3/aa

asur marche area vasta n. 3

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – lavori di ripristino danni e tinteggiatura piano secondo e terzo corpo D
(ORDINE n° 952 del 05/12/2016 – CIG Z3A1CB44DB)

IMPRESA: **EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc**

IMPORTO LAVORI: **Euro 28.588,19 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 28.588,19 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 27,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc il credito di **€ 28.588,19** (diconsi euro venticinquemilacinquecentoottantaotto/19).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 09/12/2016

L'Impresa	Il Direttore dei Lavori
EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc	Geom. Massimo Nerpiti
EDILVITALI di VITALI GERMANO & C. s Via Nazionale, 32 - Tel. 0733/974967 62029 TOLENTINO (MC)	

Comune di Macerata
Provincia di Macerata

COMPUTO CONSUNTIVO

OGGETTO: ASUR MARCHE - AREA VASTA 3 - Sede di Macerata
OSPEDALE TOLENTINO - LAVORI POST SISMA OTTOBRE
PIANO SECONDO E TERZO - CORPO "D"

COMMITTENTE: Asur Marche - Area Vasta n.3 - Sede di Macerata

Tolentino, 09/12/2016

EDIL VITALI
di VITALI GERMANO & C. s
Via Nazionale, 32 - Tel. 0733 / 974957
62029 TOLENTINO (MC)
C.F. e P.IVA 01211280438

IL TECNICO

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio TECNICO - MACERATA
Geom. MA[illegible]ENTI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	2016 - OSPEDALE TOLENTINO RIPARAZIONI POST TERREMOTO (Cat 42)							
1 / 1 NP 01 18/10/2016	Tinteggiatura con pittura lavabile. Tinteggiatura con pittura lavabile, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	Corridoio Scale-Analisi *(lung.=1,97+1,95+1,87+4,1)	1,00	9,89		3,450	34,12		
	Corridoio P1/P2 *(lung.=1,98+1,8+11+3,4+4,24+1,31+3,74+4,1)	2,00	31,57		3,020	190,68		
	Corridoio P2 interno *(lung.=1,97*2+7,22*2+2*2+19*2)	1,00	60,38		2,600	156,99		
	Corridoio P3 *(lung.=4,1+0,4+0,41+3,4+1,82+1,98)	1,00	12,11		3,020	36,57		
	Parete Cartongesso	3,00	2,10		2,800	17,64		
	SOMMANO m²					436,00	9,50	4'142,00
2 / 2 12.01.004.001 18/10/2016	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	P2 Ambulatorio 1 Parete *(lung.=3,6*2+4,47*2)		16,14		1,370	22,11		
	Ambulatorio 1 Soffitto		3,60	4,470		16,09		
	Anti Bagno Parete *(lung.=1,78*2+1,78*2)		7,12		3,420	24,35		
	Anti Bagno Soffitto		1,78	1,780		3,17		
	Bagno Parete *(lung.=2,8*2+1,79*2)		9,18		1,220	11,20		
	Bagno Soffitto		2,80	1,790		5,01		
	Ambulatorio 2 Parete *(lung.=4,4*2+3,42*2)		15,64		1,400	21,90		
	Ambulatorio 2 Soffitto		4,40	3,420		15,05		
	Ambulatorio 3 Parete *(lung.=4,6*2+3,37*2)		15,94		1,400	22,32		
	Ambulatorio 3 Soffitto		4,60	3,370		15,50		
	Anti Bagno Parete *(lung.=1,8*2+1,7*2)		7,00		3,420	23,94		
	Anti Bagno Soffitto		1,80	1,700		3,06		
	Bagno Parete *(lung.=1,8*2+2,9*2)		9,40		1,200	11,28		
	Bagno Soffitto		1,80	2,900		5,22		
	Laboratorio Parete *(lung.=3,65*2+4,53*2)		16,36		1,400	22,90		
	Laboratorio Soffitto		3,65	4,530		16,53		
	Ambulatorio 4 Parete *(lung.=3,38*2+4,48*2)		15,72		3,420	53,76		
	Ambulatorio 4 Soffitto		3,38	4,480		15,14		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,73*2+1,68*2)		6,82		3,420	23,32		
	Disimpegno Soffitto		1,73	1,680		2,91		
	Bagno Parete *(lung.=2,9*2+1,8*2)		9,40		1,200	11,28		
	Bagno Soffitto		2,90	1,800		5,22		
	Ambulatorio 5 Parete *(lung.=3,42*2+4,5*2)		15,84		3,420	54,17		
	Ambulatorio 5 Soffitto		3,42	4,500		15,39		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,7*2+1,73*2)		6,86		3,420	23,46		
	A RIPORTARE					444,28		4'142,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					444,28		4'142,00
	Disimpegno Soffitto		1,70	1,730		2,94		
	Bagno Parete *(lung.=2,92*2+1,7*2)		9,24		1,200	11,09		
	Bagno Soffitto		2,92	1,700		4,96		
	Ambulatorio Ferite Difficili Parete *(lung.=4,55*2+4,3*2)		17,70		1,350	23,90		
	Ambulatorio Ferite Difficili Soffitto		4,55	4,300		19,57		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,77*2+1,77*2)		7,08		3,420	24,21		
	Disimpegno Soffitto		1,77	1,770		3,13		
	Bagno Parete *(lung.=2,9*2+1,8*2)		9,40		1,200	11,28		
	Bagno Soffitto		2,90	1,800		5,22		
	Ambulatorio 6 Parete *(lung.=4,4*2+4,3*2)	0,50	17,40		3,420	29,75		
	Ambulatorio 6 Soffitto	0,50	4,40	4,300		9,46		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,7*2+1,7*2)		6,80		3,420	23,26		
	Disimpegno Soffitto		1,70	1,700		2,89		
	Bagno Parete *(lung.=1,8*2+2,84*2)		9,28		1,200	11,14		
	Bagno Soffitto		1,80	2,840		5,11		
	Studio Psicologa Parete *(lung.=3,96*2+4,42*2)		16,76		3,420	57,32		
	Studio Psicologa Soffitto		3,96	4,420		17,50		
	Ripostiglio Parete *(lung.=4,26*2+3,7*2)		15,92		3,420	54,45		
	Ripostiglio Soffitto		3,96	4,420		17,50		
	P3 Ambulatorio Otorino Parete *(lung.=3,4*2+4,5*2)		15,80		3,280	51,82		
	Ambulatorio Otorino Soffitto		3,40	4,500		15,30		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,78*2+1,68*2)		6,92		3,280	22,70		
	Disimpegno Soffitto		1,78	1,680		2,99		
	Bagno Parete *(lung.=2,92*2+1,78*2)		9,40		1,550	14,57		
	Bagno Soffitto		2,92	1,780		5,20		
	Ambulatorio 1 Parete *(lung.=3,7*2+4,5*2)		16,40		3,280	53,79		
	Ambulatorio 1 Soffitto		3,70	4,500		16,65		
	Magazzino Parete *(lung.=3,38*2+4,5*2)		15,76		3,280	51,69		
	Magazzino Soffitto		3,38	4,500		15,21		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,7*2+1,68*2)		6,76		3,280	22,17		
	Disimpegno Soffitto		1,70	1,680		2,86		
	Bagno Parete *(lung.=1,72*2+2,94*2)		9,32		1,470	13,70		
	Bagno Soffitto		1,72	2,940		5,06		
	Ambulatorio Cardiologico Parete *(lung.=1,71*2+4,69*2)		12,80		1,460	18,69		
	Ambulatorio Cardiologico Soffitto		1,71	4,690		8,02		
	Attesa Ambulatorio Parete *(lung.=3,42*2+3,5*2)		13,84		3,280	45,40		
	Attesa Ambulatorio Soffitto		3,42	3,500		11,97		
	Cardiologia Ergometria Holter Parete *(lung.=4,5*2+4,28*2)	0,50	17,56		3,280	28,80		
	Cardiologia Ergometria Holter Soffitto	0,50	4,50	4,280		9,63		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,78*2+1,67*2)		6,90		3,280	22,63		
	Disimpegno Parete *(lung.=0,8+1,34)		2,14		1,800	-3,85		
	Disimpegno Soffitto		1,78	1,670		2,97		
	Bagno Parete *(lung.=2,93*2+1,76*2)		9,38		1,480	13,88		
	Bagno Soffitto		2,93	1,760		5,16		
	Ambulatorio Otorino Parete *(lung.=4,38*2+3,39*2)		15,54		3,280	50,97		
	Ambulatorio Otorino Soffitto		4,38	3,390		14,85		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,79*2+1,68*2)		6,94		3,280	22,76		
	Disimpegno Soffitto		1,79	1,680		3,01		
	Bagno Parete *(lung.=2,82*2+1,78*2)		9,20		1,570	14,44		
	Bagno Soffitto		2,82	1,780		5,02		
	Studio Parete *(lung.=4,39*2+3,6*2)		15,98		3,280	52,41		
	Studio Soffitto		4,39	3,600		15,80		
	Ambulatorio Ecocardiografico Parete *(lung.=4,39*2+4,27*2)	0,50	17,32		3,280	28,40		
	Ambulatorio Ecocardiografico Soffitto	0,50	4,39	4,270		9,37		
	Archivio Parete *(lung.=1,42*2+3,49*2)		9,82		3,280	32,21		
	Archivio Soffitto		1,42	3,490		4,96		
	Sala Pc Parete *(lung.=2,93*2+3,48*2)		12,82		3,280	42,05		
	Sala Pc Parete *(lung.=2,95+3,47+2,95)		9,37		1,720	-16,12		
	Sala Pc Soffitto		2,93	3,480		10,20		
	Disimpegno Parete *(lung.=1,8*2+1,7*2)		7,00		3,280	22,96		
	Disimpegno Soffitto		1,80	1,700		3,06		
	Bagno Parete *(lung.=2,81*2+1,78*2)		9,18		1,550	14,23		
	Bagno Soffitto		2,81	1,780		5,00		
	Corridoio Parete *(lung.=1,8+1,88+2,1+2,1)		7,88		0,860	6,78		
	Corridoio Parete *(lung.=3,39+3,39+7,62+7,62)		22,02		0,700	15,41		
	Corridoio Parete *(lung.=4,09*2)		8,18		0,500	4,09		
	Corridoio Parete *(lung.=3,09*2+4,27*2)		14,72		0,770	11,33		
	Corridoio Parete *(lung.=1,81*2+3,27*2)		10,16		1,200	12,19		
	Corridoio Soffitto		1,81	3,270		5,92		
	Corridoio Parete *(lung.=4*2+1,55*2)		11,10		0,720	7,99		
	A RIPORTARE					1'635,26		4'142,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'635,26		4'142,00
	Ambulatorio Ingresso Parete *(lung.=2,88*2+3,89*2)		13,54		3,280	44,41		
	Ambulatorio Ingresso Parete *(lung.=0,98+0,3)		1,28		1,700	-2,18		
	Ambulatorio Ingresso Soffitto		2,80	3,890		10,89		
	Sommano positivi m²					1'710,53		
	Sommano negativi m²					-22,15		
	SOMMANO m²					1'688,38	7,14	12'055,03
3 / 3 OP.SP. 18/10/2016	Manodopera di operaio specializzato							
	Sisitemazione Soffitto P3 *(par.ug.=5+5)	10,00				10,00		
	Sistemazione Carta da Parati P3					5,00		
	27/10/2016 inizio messa in sicurezza *(par.ug.=4+4+4+4)	16,00				16,00		
	28/10/2016 messa in sicurezza *(par.ug.=12+12+12+12)	48,00				48,00		
	29/10/2016 Puntellamento + Ripristino colonne *(par.ug.=9+9+9+9)	36,00				36,00		
	Ambulatorio dentista - Ripresa intonaci *(par.ug.=6+6)	12,00				12,00		
	Ambulatorio dentista - Rasatura *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	Ambulatorio dentista - Pittura *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatura lesioni e successivo ripristino tramite posa di fibre e successiva stuccatura - Piano Secondo *(lung.=8+8+8)	2,00	24,00			48,00		
	Sistemazione delle pareti interne mediante scalcinatura lesioni e successivo ripristino tramite posa di fibre e successiva stuccatura - Piano Terzo *(lung.=8+8+8)	2,00	24,00			48,00		
	Rincollaggio marmi, battiscopa, gradi e sottogradi *(par.ug.=8+8)	16,00				16,00		
	Rifacimento muri crollati P3 *(par.ug.=8+8+4)	20,00				20,00		
	Ripristino pareti esterne lesionate lato ambulatorio oculista e lato dentista *(par.ug.=8+8+8)	24,00				24,00		
	SOMMANO ora					295,00	31,55	9'307,25
4 / 4 28.02.004.002 09/12/2016	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad altezza 16 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato							
	28/10/2016 *(par.ug.=9+9)	18,00				18,00		
	Chiusera crepe pareti esterne lato oculista					8,00		
	Chiusera crepe pareti esterne lato dentista					8,00		
	SOMMANO h					34,00	16,13	548,42
5 / 5 28.02.004.005 10/12/2016	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-32 m; compreso operatore							
	Rimozione tamponature percolanti P3					8,00		
	Realizzazione nuovi muri precedentemente caduti					8,00		
	SOMMANO h					16,00	65,79	1'052,64
6 / 6 02.05.001*.001 06/12/2016	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna							
	Facciata esterna *(lung.=5*1,8)		9,00		18,000	162,00		
	Vano Scala		2,00		18,000	36,00		
	Balcone		14,00		4,000	56,00		
	A RIPORTARE					254,00		27'105,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					254.00		27'105.34
	SOMMANO m²					254.00	16.84	4'277.36
7 / 7 04.01.017 06/12/2016	Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	Facciata Pilastri		3.00	0.500		1.50		
	Facciata		2.30	0.600		1.38		
	Facciata		4.00	0.400		1.60		
	Facciata		6.00	0.200		1.20		
	Travi e Fasce marcapiano		1.80	0.250		0.45		
	Travi e Fasce marcapiano		4.00	0.250		1.00		
	Travi e Fasce marcapiano		1.60	0.250		0.40		
	Travi e Fasce marcapiano		1.20	0.250		0.30		
	Travi e Fasce marcapiano		1.50	0.250		0.38		
	Travi e Fasce marcapiano		3.50	0.250		0.88		
	Balcone sopra dentista-frontalino *(lung.=1.3+1.3+10.3)		12.90		0.200	2.58		
	Balcone sopra dentista-Soletta	0.50	10.30	1.300		6.70		
	Mensola in c.a.	2.00	0.80	0.600		0.96		
	Pilastro P. 2° Medicina	4.00	0.40	1.500		2.40		
	SOMMANO m²					21.73	10.68	232.08
8 / 8 04.01.018 06/12/2016	Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.							
	Balcone sopra dentista-frontalino *(lung.=1.3+1.3+10.3)		12.90		0.200	2.58		
	Balcone sopra dentista-Soletta	0.50	10.30	1.300		6.70		
	Mensola in c.a.	2.00	0.80	0.600		0.96		
	Facciata Pilastri		3.00	0.500		1.50		
	Facciata		2.30	0.600		1.38		
	Facciata		4.00	0.400		1.60		
	Facciata		6.00	0.200		1.20		
	Travi e Fasce marcapiano		1.80	0.250		0.45		
	Travi e Fasce marcapiano		4.00	0.250		1.00		
	Travi e Fasce marcapiano		1.60	0.250		0.40		
	Travi e Fasce marcapiano		1.20	0.250		0.30		
	Travi e Fasce marcapiano		1.50	0.250		0.38		
	Travi e Fasce marcapiano		3.50	0.250		0.88		
	Balcone sopra dentista-frontalino *(lung.=1.3+1.3+10.3)		12.90		0.200	2.58		
	Balcone sopra dentista-Soletta	0.50	10.30	1.300		6.70		
	Mensola in c.a.	2.00	0.80	0.600		0.96		
	Pilastro P. 2° Medicina	4.00	0.40	1.500		2.40		
	SOMMANO m²					31.97	24.73	790.62
9 / 9 04.01.019 06/12/2016	Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a 24 ore maggiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 7 gg maggiore o uguale a 500 Kg/cm²; a 28 gg maggiore o uguale a 600 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm²; - adesione per trazione							
	A RIPORTARE							32'405.40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'405.40
	diretta al cls a 28 gg maggiore di 30 Kg/cm²: - modulo elastico (a compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm² Per uno spessore medio di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.							
	Facciata Pilastri		3,00	0,500		1,50		
	Facciata		2,30	0,600		1,38		
	Facciata		4,00	0,400		1,60		
	Facciata		6,00	0,200		1,20		
	Travi e Fasce marcapiano		1,80	0,250		0,45		
	Travi e Fasce marcapiano		4,00	0,250		1,00		
	Travi e Fasce marcapiano		1,60	0,250		0,40		
	Travi e Fasce marcapiano		1,20	0,250		0,30		
	Travi e Fasce marcapiano		1,50	0,250		0,38		
	Travi e Fasce marcapiano		3,50	0,250		0,88		
	Balcone sopra dentista-frontalino *(lung.=1,3+1,3+10,3)		12,90		0,200	2,58		
	Balcone sopra dentista-Soletta	0,50	10,30	1,300		6,70		
	Mensola in c.a.	2,00	0,80	0,600		0,96		
	Pilastro P. 2° Medicina	4,00	0,40	1,500		2,40		
	SOMMANO m²					21,73	139,70	3'035,68
10 / 10 04.03.016 06/12/2016	Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	Facciata	0,15	8,50	17,500		22,31		
	SOMMANO m²					22,31	37,17	829,26
11 / 11 12.01.022.003 06/12/2016	Rivestimento plastico continuo, tipo rasato o graffiato (lineare o circolare). Rivestimento plastico continuo a base di leganti acrilici pigmentati del tipo rasato o graffiato (lineare o circolare), eseguito a qualsiasi altezza in tinta unica chiara per esterni ed interni su intonaco rustico tirato a frattazzo fine, intonaco civile, rasatura a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche, successiva stesura e sagomatura del rivestimento plastico a rullo, caloscia, spruzzo etc.. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con graniglia naturale grossa spessore fino a mm 5.							
	Facciata	0,15	8,50	17,500		22,31		
	SOMMANO m²					22,31	14,93	333,09
12 / 12 NP 27 06/12/2016	Fornitura e posa in opera di Primer bituminoso comprensivo di pulizia vecchia pavimentazione							
	Balcone		10,30	1,400		14,42		
	SOMMANO mq					14,42	5,00	72,10
13 / 13 07.01.006.003 06/12/2016	Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione							
	A RIPORTARE							36'675,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'675.53
	(UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C -1000 cicli - a -10°C - 500 cicli; - flessibilità a freddo: -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia. Balcone		10,30	1,400		14,42		
	SOMMANO m²					14,42	13,22	190,63
14 / 14 02.04.008* 06/12/2016	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Facciata	11,00	1,00		2,300	25,30		
	SOMMANO m²					25,30	23,39	591,77
15 / 15 MAT 27 06/12/2016	Materiali utilizzati: Rasante elastico colla silicone e pittura Materiali					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	60,00	60,00
16 / 16 MAT 28 06/12/2016	Materiali utilizzati: angolari in alluminio N. 6 angolari					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	40,00	40,00
17 / 17 MAT 29 06/12/2016	Materiali utilizzati per sistemazione amb. dentisti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,00	80,00
18 / 18 11.01.001.00 2 09/12/2016	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. Profilati in acciaio					140,00		
	SOMMANO kg					140,00	2,90	406,00
19 / 19 MAT 30 09/12/2016	Materiali utilizzati: Trattamento ferro Trattamento ferri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120,00	120,00
20 / 20 26.02.06.04 10/12/2016	Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm Formazione di tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per opere di protezione, compreso l'uso di murali; con ogni onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di andata e ritorno, lo smontaggio a fine lavorazione nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Senza trattamento mordente							
	A RIPORTARE							38'163,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38´163,93
	Facciata	11,00	1,00		2,300	25,30		
	SOMMANO m²					25,30	11,34	286,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							38´450,83
	TOTALE euro							38´450,83
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	38'450,83
M:000	<nessuna> euro	38'450,83
M:000.042	2016 - OSPEDALE TOLENTINO RIPARAZIONI POST TERREMOTO euro	38'450,83
	TOTALE euro	38'450,83

Tolentino, 09/12/2016

Il Tecnico

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio ... MACERATA
Geom. MASSIMO CAPITI

EDILVITALI
di VITALI GERMANO & C. s
Via Nazionale 32 - Tel. 0733 / 974967
62029 TOLENTINO (MC)
C F e P IVA 01 2 1 1 ...

	A RIPORTARE	

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
CORPO "D" - OSPEDALE DI TOLENTINO
PIANO SECONDO E TERZO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	**€**	**€ 38.450,83**
di cui:		
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 1.922,54
importo soggetto a ribasso	€	€ 36.528,29
importo ribassato del 27%	€	€ 26.665,65
importo da liquidare (importo ribassato + oneri sicurezza)	**€**	**€ 28.588,19**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
IVA 22% sui lavori	€	€ 8.459,18
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 769,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**€ 9.228,20**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	**€**	**€ 37.816,39**

EDILVITALI
di VITALI GERMANO & C. s
Via Nazionale, 32 - Tel. 0733 / 974967
62029 TOLENTINO (MC)
C.F. e P.IVA 01211[illegible]5

ASUR - AREA VASTA N.3
Ufficio TECNICO - MACERATA
Geom. MASSIMO MERPITI

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
CORPO "D" - OSPEDALE DI TOLENTINO
PIANO SECONDO E TERZO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	**€**	**€ 38.450,83**
di cui:		
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 1.922,54
importo soggetto a ribasso	€	€ 36.528,29
importo ribassato del 27%	€	€ 26.665,65
importo da liquidare (importo ribassato + oneri sicurezza)	**€**	**€ 28.588,19**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
IVA 22% sui lavori	€	€ 8.459,18
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 769,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**€ 9.228,20**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	**€**	**€ 37.816,39**

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio TECNICO - MACERATA
Geom. MA[illegible]ONERPITI

Acc. 3/b

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – modifiche impianto elettrico per nuove sale dialisi
(ORDINE n° 867 del 14/11/2016 – CIG Z221BF2611)

IMPRESA: **ELETTROIDRAULICA SILVI srl**

IMPORTO LAVORI: **Euro 15.173,00 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **ELETTROIDRAULICA SILVI srl**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 15.173,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 20%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **ELETTROIDRAULICA SILVI srl** il credito di **€ 15.173,00** (diconsi euro quindicimilacentosettantatre/00).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 14/11/2016

L'Impresa
ELETTROIDRAULICA SILVI srl
ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Rag. Rolando Mancinelli)

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

ELETTROIDRAULICA SILVI S.r.l. Via Statale Nord 8/B - Silvi M. (TE) P.I.: 01906340672					Prev. 49/16 Rev1
A.S.U.R. MARCHE Zona Territ. n. 9 - Macerata - Intervento Centro Dialisi P.O. Tolentino					22/11/2016
POS. Rif.	DESCRIZIONE IMPIANTO ELETTRICO	U.M.	Q.TA'	EURO UNITARIO	TOTALE
	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI A SERVIZIO NUOVE POSTAZIONI LETTO CON RIUTILIZZO DEI MATERIALI E TESTALETTO ESISTENTI PRESSO I NUOVI LOCALI DIALISI P.O. TOLENTINO				
1	Smontaggio di n° 5 postazioni testaletto dai locali esistenti con distacamento di tutte le linee elettriche FM, Luce, Segnale, Audio.				
2	Montaggio delle 5 testaletto precedentemente smontate nelle nuove posizioni e all'interno dei nuovi locali predisposti dalla committente. Nell'onere vengono inclusi, oltre alla manodopera necessaria per il montaggio dei testaletto, tutti i materiali necessari per il collegamento all'impianto esistente con relativo adattamento e messa in servizio				
3	Intervento sull'impianto TV esistente con smontaggio delle prese e sfilaggio dei cavi.				
4	Realizzazione nuovo impianto TV all'interno dei nuovi locali dialisi con fornitura e posa in opera di n° 8 prese TV e n° 8 prese di corrente. Collegamento alla rete generale.				
5	Realizzazione di nuovo impianto AUDIO per 8 postazioni letto.				
6	Intervento da eseguire all'interno della Centrale Osmosi con fornitura e posa in opera di n° 4 nuove prese schuko. Tubazioni esterna con interruttore di protezione nel quadro esistente. n° 8 prese e non 4.				
7	Fornitura e posa in opera di n° 1 interruttore magnetotermico 4x25A 0,03 ma da inserire sul quadro elettrico esistente nella centrale osmosi a protezione delle prese schuko sopra riportate				
8	Intervento da eseguire sull'impianto OSMOSI con smontaggio del quadro esistente attualmente nella Sala Monitor.				
9	Intervento sul cavo di alimentazione del quadro Sala Monitor, proveniente dal quadro genrale, con distaccamento dalla posizione attuale e riattestamento sul nuovo quadro all'interno dei nuovi locali dialisi.				
10	Montaggio, all'interno dei nuovi locali dialisi del quadro elettrico precedentemente smontato in salla monitor ed attestamento al cavo elettrico generale.				
11	Realizzazione nuovo impianto FM con partenza dal quadro elettrico generale per alimentare n° 8 postazioni letto con 2 prese di corrente cadauna. Nell'onere vengono inclusi tutti i materiali necessari come cavi, tubazioni a vista, scatole 503 da esterno, prese e quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante. n° 9 postazioni (1 per poltrona) e non 8				
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO				**14.844,00**
	OPERE EXTRA RICHIESTE IN CANTIERE				
NP1	Realizzazione di nuovo impianto equipotenziale a servizio dei nuovi posti letto (strutture e monitor) con fornitura e posa in opera di ml. 50 cavo GV da 16 mm., ml. 80 cavo GV da 6 mm., n° 4 morsetti speciali per equipotenziale, n° 8 scatole da 503 per esterno, n° 18 prese equipotenziali.	a.c.	1,00	912,000	912,00
NP2	Modifica quadro camera dialisi 1 (sotto gruppo continuità) in quanto provvisto di un solo interruttore. Inserimento di un 1 sezionatore 2x32 A generale, n° 1 Magnetotermico differenziale 2x25A 0,03ma per prese monitor, n° 1 magnetotermico differenziale 2x10A 0,03ma per luci testa letto. Per la presa testaletto è stata lasciata l'esistente. Cavi vari di consuno	a.c.	1,00	520,000	520,00

ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
(Rag. Rolando Manchelli)

NP3	Modifica quadro camera dialisi 2 (sotto gruppo continuità) in quanto provvisto di un solo interruttore. Inserimento di un 1 sezionatore 2x32 A generale, n° 1 Magnetotermico differenziale 2x25A 0,03ma per prese monitor, n° 1 magnetotermico differenziale 2x10A 0,03ma per luci testa letto. Per la presa testaletto è stata lasciato l'esistente. Cavi vari di consuno	a.c.	1,00	520,000	520,00
NP4	Modifica quadro camera dialisi 3 (sotto gruppo continuità) in quanto provvisto di un solo interruttore. Inserimento di un 1 sezionatore 4x25 A generale, n° 1 Magnetotermico differenziale 4x25A 0,03ma per prese monitor, n° 1 magnetotermico differenziale 2x10A 0,03ma per luci testa letto. Per la presa testaletto è stata lasciato l'esistente. Cavi vari di consuno	a.c.	1,00	650,000	650,00
NP5	Modifiche apportate al quadro generale primo stralcio a seguito variazione assorbimento utenze con: Distacco cavo esistente 4x16 e f.p.o. di nuovo cavo FG7 5x16 ml. 35, n° 1 magnetotermico 4x25A x Dialisi 3.	a.c.	1,00	420,000	420,00
NP6	Realizzazione di un nuovo impianto citofonico a seguito dell'installazione di una nuova porta in prossimità dell'uscita di sicurezza lato Sud. Ml. 50 cavo 6x0,50; ml. 8 canalina 2x1, citofono, tasiera, posto esterno, apriporta	a.c.	1,00	530,000	530,00
NP7	Predisposizione di una presa TV con relativa presa di corrente STUDIO MEDICO. Ml. 50 cavo TV n° 1 presa schuko, ml. 3 canalina.	a.c.	1,00	290,000	290,00
NP8	Predisposizione di 1 presa di corrente per FRIGO SEMINTERRATO. Ml. 30 cavo 3x2,5, n° 1 presa schuko, n° 1 scatola 502 per esterno, ml. 5 tubo diam. 20.	a.c.	1,00	280,000	280,00
	TOTALE OPERE EXTRA				**4.122,00**
	TOTALE LAVORI + EXTRA CONTRATTO				**18.966,00**
	Ribasso	-20%			-3.793,00
	TOTALE LAVORAZIONI AL NETTO DEL RIBASSO				**15.173,00**

Esclusioni:
I.v.a. come per Legge
Opere murarie
Oneri di progettazione
Quanto altro non specificatamente elencato

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio TECNICO - AMMINISTRATIVA
Geom. [illegible] MERPITI

ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
(Rag. Rolando Mancinelli)

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
modifiche impianto elettrico per nuove sale dialisi

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 18.965,00
sconto offerto 20,00%		
IMPORTO SCONTATO	**€**	**€ 15.173,00**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
IVA 22% sui lavori	€	€ 4.172,30
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 303,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**€ 4.475,76**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	**€**	**€ 19.648,76**

ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
(Rag. Rolando Mancinelli)

ASUR ... N. 3
... MACERATA
Geom. ... MERPITI

Prot. n.° 23/16ECR

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

(D.M. 22 Gennaio 2008, n.° 37)

Allegato I
(di cui all'art. 7)

Il sottoscritto **Mancinelli Rolando** legale rappresentante dell' impresa **Elettroidraulica Silvi s.r.l.** operante nel settore **impianti tecnologici** con sede in **Statale Nord n. 8/B** comune **Silvi (TE)** tel **085/9350475** partita IVA **01906340672**
☒ Iscritta nel Registro delle Ditte (D.P.R 7/12/1995, n 581) della C.C.I.A.A. di Teramo n. **01906340672**
☒ Iscritta all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane (legge 8.8.1985, n. 443) di Teramo n. **163196**
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): **spostamento testaletto nei nuovi locali, predisposti dalla committente, del reparto Dialisi del P.O. di Tolentino (MC).**

inteso come: ☐nuovo impianto; ☐trasformazione ☒; ampliamento; ☐ manutenzione straordinaria; ☐ altro (1):

NOTA

Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato dalla 1☐, 2☐, 3☐ famiglia, GPL da serbatoio mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

Commissionato da
A.S.U.R. Marche – Area Vasta 3 – Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100 Macerata (MC)
installato nei locali siti nel comune di
Tolentino (MC) – Via della Repubblica – nuova sede Centro Dialisi
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
A.S.U.R. Marche – Via Caduti del Lavoro, 40 – 60133 Ancona(AN)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale; ☐ civile; ☐ commercio; ☒ altri usi: **Ospedale**

DICHIARA

sotto la propria personale personalità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quando previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 dal (2);
☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3): **Norme CEI 64.8**
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione art. 5 e 6;
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
☐ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.
☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

Data **20/12/2016**

Il dichiarante
ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
(Rag. Rolando Mancinelli)
(timbro e firma)

Il Responsabile Tecnico
ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
L'Amministratore Unico
(Rag. Rolando Mancinelli)
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.° 196/2003 in materia di tutela del trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati sopra indicati sono raccolti e trattati al fine di consentire lo svolgimento del rapporto contrattuale a cui si riferiscono e l'adempimento di ogni obbligo di legge ad esso relativo.

LEGENDA

1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso;
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto;
3) Citare la o le norme tecniche di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche;
4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta);
5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completate, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiale, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli art. 5 e 6 . La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto);
6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quanto questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto);
7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7 comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti;
8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione Europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità debba essere corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di aver eseguito l'analisi dei rischi connessi all' impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di aver prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti degli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto;
9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc;
10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Il Committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di istallazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai seni dell'art. 3

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Allegato Obbligatorio alla Dichiarazione di Conformità Prot. n.° 23/16ECR del 20/12/2016

(Spostamento testaletti nei nuovi locali, predisposti dalla committente, del reparto Dialisi del P.O. di Tolentino (MC).

Committente: **ASUR Marche – Area Vasta 3 Macerata**
Cantiere: **Nuovo Centro Dialisi di Tolentino**

Il sottoscritto **Mancinelli Rolando** amministratore unico dell' impresa **Elettroidraulica Silvi s.r.l.**

Dichiara

Che le tipologie dei componenti dell'impianto indicate nella tabella A sono conformi a quanto previsto dall'art. 5 e 6 del D.M. 37/08 e sono idonei all'ambiente di installazione

TABELLA A – Tipologie degli apparecchi e dei materiali utilizzati.

Pos	Tipo di componente	Marca	Modello tipo articolo
1	Quadro Elettrico	Bocchiotti	12 moduli IP55
2	Interruttori Magnetotemici–Differenziali	Bticino	2x32A – 2x25A Id 0,03A – 2x10A Id 0,03A – 2x16A 4x25A
3	Cavi Unipolari	Icel	1x1,5 – 1x2,5 – 1x 6 - 1x 16
4	Cavi Multipolari FG07OR	Icel	5x16 – 6x0,50 – 5x6 – 2x1 – 3x2,5
5	Cavo Tv	Icel	6,5 mq
6	Frutti (Interruttori e Prese)	Vimar	Serie Plana
7	Scatole da Frutto/Derivazione	Gewiss	503 – 10x10 IP55 – 15x10 IP55 20x15 IP55

☒ Dichiaro che gli apparecchi e i componenti installati sono provvisti di marchiatura CE;
☒ Dichiaro che gli apparecchi e i componenti installati sono dotati di marchio IMQ o altri UE;
☒ Dichiaro che gli apparecchi ed i componenti sono stati installati secondo la regola d'arte;
☒ Dichiaro la conformità dell'installazione secondo le istruzioni indicate dal produttore;
☐ Altro……..

Il Responsabile Tecnico

(timbro e firma)

tt2.3/c

asur marche 3 area vasta n.

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – sostituzione infissi scala "corpo D", realizzazione porta ingresso nuove sale dialisi
(ORDINE n° 929 del 30/11/2016 – CIG Z4B1C9D8C8)

IMPRESA: **VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino**

IMPORTO LAVORI: **Euro 11.050,00 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 11.050,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 10%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino il credito di **€ 11.050,00** (diconsi euro undicimilacinquanta/00).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 30/11/2016

L'Impresa
VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino

VE.BA. s.n.c. di Vecchi Armando & Balestra Albino
Via Don Elio Cingolani, 6 - Z. I. Villa Mattei
62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. 0733/596242 - Fax 0733/598526
C.F./P.I. 00683050432

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

VE-BA s.n.c.
DI VECCHI ARMANDO E BALESTRA ALBINO
INFISSI IN ALLUMINIO - LAVORAZIONE FERRO
Via Don Ezio Cingolani, 3 Zona Industriale - Villa Mattei
62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. e Fax 0733.598242 Cell. 333.7287324 - 338.2722074
Numero iscrizione Registro Imprese di MC 00623050432
C.F. / P.I. 00623050432 REA MC - 0069693 Cap. Soc. € 10.643,27 i.v.
sito: www.ve-ba.it - email: ve-ba@ve-ba.it

Spettabile
ASUR9 OSPEDALE TOLENTINO
MASSIMO NERPITI

DATA	Montecassiano 09-11-2016	N° Preventivo	121-2016	N° Contratto	121-2016
TIPOLOGIA LAVORO	INFISSI IN ALLUMINIO				

DETTAGLI LAVORI DA ESEGUIRE

VETRATA SCALA:

Fornitura e posa in opera di vetrate in alluminio termico profilo WINDSTOP55TT in colore OSSIDATO ARGENTO, complete di accessori originali, guarnizioni nere in gomma naturale nera EPDM, complete di vetri stratificati di sicurezza basso emissivo 8/9stopsolchiaro+15gas+6/7 trasparente 1b1. Finestre apribili a vasistas dotate di braccetti di sicurezza e cricchetto per apertura manuale. Complete di mostrine perimetrali interne ed esterne. Il tutto eseguito a regola d'arte.

N°	L x H Metri	Ante	Mq. Unitari	Mq. Totali	Prezzo Unitario €.	Prezzo Totale €.
6	1.06 x 2.21	Fisso	2.35	14.10	€. 700,00	€. 4.200,00
3	1.06 x 2.21	Fisso +apribile vasistas	2.35	7.10	€. 780,00	€. 2.340,00
7	1.05 x 0.74	Fisso	1.30	9.10	€. 390,00	€. 2.730,00
1	1.15 x 2.15	Porta finestra 2 ante	2.50	2.50	€. 1.150,00	€. 1.150,00
17	/	/	/	32.80	TOTALE	€. 10.420,00
/	/	/	/	/	SCONTO	€. -1.120,00
/	/	/	/	/	TOTALE LAVORO	€. 9.300,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	
Trasporto	• Incluso
Posa in opera	• Inclusa
Esclusioni	• Opere murarie
Validità Offerta	• 30gg. Data preventivo
Pagamento	• BONIFICO BANCARIO

Le condizioni economiche non contemplano quant'altro occorra dopo aver visionato il cantiere e preso le misure, prima delle quali anche i prezzi non sono da considerare definitivi.

La firma del presente contratto implica la completa accettazione di tutte le indicazioni elencate.

Certi di aver fatto la nostra miglior offerta, restiamo nell'attesa di un Vostro riscontro o chiarimento, cordialmente salutiamo.

LA DITTA

VE-BA s.n.c.

PER ACCETTAZIONE IL CLIENTE

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio TECNICO - MACERATA
Geom. MASSIMO NERPITI

VE.BA. s.n.c.
DI VECCHI ARMANDO E BALESTRA ALBINO
INFISSI IN ALLUMINIO - LAVORAZIONE FERRO
Via Don Ezio Cingolani, 3 Zona Industriale - Villa Mattei
62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. e Fax 0733.598242 Cell. 333.7287324 - 338.2722074
Numero Iscrizione Registro Imprese di MC 00623050432
C.F. / P.I. 00623050432 REA MC - 0089693 Cap. Soc. € 10.643,27 i.v.
sito: www.ve-ba.it - email: ve-ba@ve-ba.it

Spettabile
ASUR9
GEOM. NERPITI MASSIMO

DATA	Montecassiano 25-11-2016	N° Preventivo	125-2016	N° Contratto	125-2016
TIPOLOGIA LAVORO	PORTA REPARTO DIALISI TOLENTINO				

DETTAGLI LAVORI DA ESEGUIRE

PORTA REPARTO DIALISI TOLENTINO:

Fornitura e posa in opera di porta in alluminio profilo WINDSTOP45 PORTA in colore ANODIZZATO ARGENTO di dimensioni L. 145cm x H. 216cm , n.2 ante asimmettriche, con apertura esterna, completa di maniglione ANTIPANICO CE ISEO con sistema ANTIGERM, comando esterno maniglia e chiave, riscontro ELETTRICO per apertura. Vetri stratificati di sicurezza 5+5mm BIANCO LATTE, e chiudiporta nero. Il tutto eseguito a regola d'arte.

N°	L x H Metri	Ante	Mq. Unitari	Mq. Totali	Prezzo Unitario €.	Prezzo Totale €.
1	1.45 x 2.16	2	/	/	€. 1.950,00	€. 1.950,00
/	/	/	/	/	SCONTO	€. 200,00
/	/	/	/	/	TOTALE	€. 1.750,00 + IVA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	
Trasporto	• Incluso
Posa in opera	• Inclusa
Esclusioni	• Opere murarie
Validità Offerta	• 30gg. Data preventivo
Pagamento	• BONIFICO BANCARIO

Le condizioni economiche non contemplano quant'altro occorra dopo aver visionato il cantiere e preso le misure, prima delle quali anche i prezzi non sono da considerare definitivi.

La firma del presente contratto implica la completa accettazione di tutte le indicazioni elencate.

Certi di aver fatto la nostra miglior offerta , restiamo nell'attesa di un Vostro riscontro o chiarimento, cordialmente salutiamo.

LA DITTA

VE.BA. s.n.c.

PER ACCETTAZIONE IL CLIENTE

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
sostituzione infissi scala "corpo D", realizzazione porta ingresso nuove sale dialisi

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 12.277,80
sconto offerto 10,00%		
IMPORTO SCONTATO	**€**	**€ 11.050,00**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
IVA 22% sui lavori	€	€ 2.701,12
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 245,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**€ 2.946,67**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	**€**	**€ 15.224,47**

Geom. MASSI[illegible]TI

VE.BA.s.n.c.
di Vecchi Armando & Balestra Albino
Via Don Ezio Cingolani, 2 / 2, 1 / Villa Mattei
62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. 0733/595242 - Fax 0733/588929
C.F. / P.I. 00420060472

A02.3/cc

asur marche 3 area vasta n.

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – infisso e vetrate nuova portineria "corpo D", porta nuova lavanderia, porta nuova sistemazione Fisioterapia "corpo D"
(ORDINE n° 957 del 23/12/2016 – CIG Z451CBD502)

IMPRESA: **VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino**

IMPORTO LAVORI: **Euro 10.035,00 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 10.035,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 10%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino il credito di **€ 10.035,00** (diconsi euro diecimilatrentacinque/00).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 30/12/2016

L'Impresa
VEBA snc di Vecchi Armando e Balestra Albino

VE.BA. s.n.c. di Vecchi Armando & Balestra Albino
Via Don Ezio Cingolani, 3 - Z. I. Villa Martici
62010 MONTECASSIANO - MC
Tel. 0733.596242 - Fax 0733.590329
C.F. / P.I. 00921050432

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

VE.BA. *S.N.C.*

Di Vecchi Armando & Balestra Albino

INFISSI IN ALLUMINIO - LAVORAZIONI FERRO

Via Don Ezio Cingolani, 3 - Tel. 0733.598242 - Fax 0733.599929
Cell. 338.2722074 - 333.7287324
Zona Industriale - Villa Mattei - 62010 MONTECASSIANO 8MC)
C.F./P.IVA 00623050432 - Registro Imprese di Macerata N. 5480
sito: www.ve-ba.it - e-mail ve-ba@ve-ba.it

spett.le **ASUR MARCHE**
AREA VASTA 3 - Sede di Macerata
Via Largo Belvedere R. Sanzio n. 1
62100 MACERATA

c.a. ***SERVIZIO TECNICO***

OGGETTO: RIEPILOGO LAVORI30/12/2016

SCHEDA LAVORI EFFETTUATI

Descrizione Lavoro	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Definitivo
NUOVA PORTINERIA CORPO D - OSPEDALE DI TOLENTINO				
(*) vetrate in alluminio con imbotti periletrali, vetro temperato con fori per passacarte, mensola in legno sotto	1	€ 2.950,00	10%	€ 2.655,00
(*) vetrate in alluminio fissa con imbotto perimetrale vetro 10/11	1	€ 800,00	10%	€ 720,00
				€ 3.375,00
NUOVA PORTA PER NUOVA LAVANDERIA OSPEDALE DI TOLENTINO				
(*) porta in alluminio a 2 ante con sopraluce e vetri 10/11 + pannelli isopan cm 300 x 260	1	€ 3.500,00	10%	€ 3.150,00
(*) n. 6 pannelli isopan per chiusure lati del tetto cm 150 x 10	6	€ 250,00	10%	€ 1.350,00
				€ 4.500,00
PORTA SCORREVOLE NUOVA FISIOTERAPIA CORPO D				
(*) porta scorrevole in alluminio con pannelli e imbotti di chiusura cm 220 x 225	1	€ 2.400,00	10%	€ 2.160,00
TOTALE LAVORI				**€ 10.035,00**

VE.BA. s.n.c.
di Vecchi Armando & Balestra Albino
Via Don Ezio Cingolani, 3 - Z. I. Villa Mattei
62010 MONTECASSIANO (MC)
Tel. 0733.598242 - Fax 0733.599929
C.F./P.I. 00623050432

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
infisso e vetrate nuova portineria "corpo D", porta nuova lavanderia, porta nuova sistemazione Fisioterapia "corpo D"

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 11.150,00
sconto offerto 10,00%		
IMPORTO SCONTATO	**€**	**€ 10.035,00**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
IVA 22% sui lavori	€	€ 2.207,70
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 223,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**€ 2.430,70**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	**€**	**€ 12.465,70**

VE.BA. s.n.c.
di Vecchi Armando & Balestra Albino
Via Don Ezio Cingolani, 3 - Z.I. Villa Mattei
62010 MONTECASSIANO - MC
Tel. 0733.598242 - Fax 0733.599929
C.F. / P.I. 00623050433

All. 3/d

asur marche area vasta n. 3

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – modifiche impianto acqua osmotizzata per nuove sale dialisi
(ORDINE n° 866 del 14/11/2016 – CIG Z9D1BF2BC4)

IMPRESA: **EVOS srl**

IMPORTO LAVORI: **Euro 23.200,00 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **EVOS srl**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 23.200,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 15,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **EVOS srl** il credito di **€ 23.200,00** (diconsi euro ventitremiladuecento/00).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 14/11/2016

L'Impresa
EVOS srl

EVOS s.r.l. SOCIETA' UNINOMINALE

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

EVOS srl
Società uninominale

Ns. Rif. 88/16

Spett. Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta 3 Macerata

Via Belvedere R. Sanzio 1
62100 MACERATA (MC)

c.a. Geom. Massimo Nerpiti
massimo.nerpiti@sanita.marche.it

Montesilvano 09/11/2016

Oggetto: offerta per lavori di realizzazione linea distribuzione permeato in acciaio inox Aisi 316L, scarichi sifonati analisi e messa in funzione c/o P.O. Tolentino

A seguito Vs. richiesta telefonica e sopralluogo del 07/11/2016 del ns. resp. tecnico Claudio Di Marcello Vi sottoponiamo la Ns. migliore offerta per i seguenti lavori:

Dettaglio lavori e costi

Descrizione	U.M.	Q.tà	prezzo unitario	totale
Realizzazione anello distribuzione permeato in acciaio inox Aisi 316L con tubo D.25,40 completo di valvole a membrane e attacchi rapidi per collegamento monitors di dialisi per un totale di 9+ 4 in stanza tecnica, circa 100 mt di tubatura.	Nr.	13	€ 1.600,00	€ 20.800,00
Installazione e fornitura di scarichi sifonati per collegamento monitors di dialisi. **n.b. non è compreso la linea di scarico**	Nr.	13	€ 150,00	€ 1.950,00
Analisi microbiologici su inizio e fine anello con determinazione di Conta batterica totale a 22°, Lieviti ,Muffe e Endotossine (lal-test)	Nr.	2	€ 350,00	€ 700,00
Connettori acciaio inox su apprecchiature di emodialisi	Nr.	3	€ 281.40	€ 844,20
Disinfezione Chimica con acido peracetico intero anello	Nr.	2	€ 900,00	€ 1.800,00
Assistenza con la presenza di un tecnico al primo giorno di dialisi	Nr.	2	€ 600,00	€ 1.200,00

Importo € 27.294,20 (ventitremiladuecento/00) +iva

Via Verrotti C/o Esp. 2 65016 Montesilvano (PE) c.f./p.iva / r.i. 01827330687
Tel 085/4455762 Fax 085/8632808 evoservice1@virgilio.it ; Claudiodimarcello@libero.it

EVOS srl
Società uninominale

Sconto incondizionato a Voi riservato pari al 15%

Totale preventivo scontato € 23.200.00 (Ventitremiladuecento/00) +iva a norma di legge

Si garantisce il lavoro svolto a regola d'arte.

Il prezzo comprende:

- Nr. 13 posti stacchi rene clamp da ½";
- Installazione completa;
- Trasferte ns, personale;
- Opere di allestimento e preparazione ;
- Report di tenuta pressione con strumento di misura;
- Relazione tipologica dei materiali utilizzati;
- Certificazione 37/08;
- Calcolo delle perdite di carico;
- Copia certificazione operatore per saldatura orbitale (patentino) n. 2 Tecnici;
- Copia certificazione processo di saldatura TIG.

Il NON prezzo comprende:

- La linea di scarico monitors

Si dichiara, che gli importi di cui al presente preventivo, sono veritieri e che ragionevolmente verranno rispettati in sede di consuntivo.
Si dichiara inoltre che i lavori della presente offerta non saranno dati in sub- appalto o in sub- fornitura a terzi.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Pagamento: 60gg

I.V.A : a norma di legge

Consegna: Entro 90/120gg dalla conferma dell'ordine, salvo ritardi dovuti a causa di forza maggiore

La presente offerta ha validità 90 gg.

Fiduciosi che vorrete accordarci la Vs ambita preferenza, restiamo in attesa di leggerVi al riguardo e frattanto distintamente vi salutiamo.

ASUR - AREA VASTA 3
Ufficio Tecnico
Geom. MASSIMO CARPITI

Evos srl
Società Uninominale
SOCIETA' UNINOMINALE

Via Verrotti C/o Esp. 2 65016 Montesilvano (PE) c.f./p.iva / r.i. 01827330687
Tel 085/4455762 Fax 085/8632808 evoservice1@virgilio.it ; Claudiodimarcello@libero.it

EVOS srl

Società uninominale

Collaudo

Cliente Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta 3 Macerata
Via Belvedere R.Sanzio

62100 Macerata (MC)

Collaudo Finale Linea di distribuzione permeato installato c/o reparto dialisi P.O. Tolentino

In data odierna il tecnico della ***Evos srl*** Sig. Claudio Di Marcello ha effettuato il collaudo e il controllo dei sotto elencati componenti:

Controlli	Valori	Esito
linea inox AISI 316L distribuzione permeato con tubo D. 25.40 completi di valvole a membrane e attacchi rapidi per collegamento monitors per un totale di 13 stacchi in 3 stanze dialisi e 1 stanza stoccaggio monitors (sala tecnica) tecnica	Funzionalità	Positivo
Stacchi rene inox AISI 316L	Funzionalità	Positivo
Scarichi sifonati Antireflusso	Funzionalità	Positivo

L'impianto è stato sottoposto a una pressione di 6 Bar per 60minuti, la variazione è stata inferiore a 0.05 Bar

Verifica efficienza componenti

Descrizione	Codice	Modello	Esito
Stacchi rene inox AISI 316L valvole "sanitary" Tri Clamp 1/2"			Favorevole
Controllo tenuta pressione impianto			Favorevole
Raccordi innesti rapidi scarichi			Favorevole
Scarichi Sifonati Geberit			Favorevole

Data 26/11/2016

firma Collaudatore
EVOS S.r.l.
SOCIETÀ UNINOMINALE

Si allega rapporti di prova analisi microbiologici

Via Verrotti C/o Esp. 2 65016 Montesilvano (PE) c.f /p.iva / r.i. 01827330687

Tel 085/4455762 Fax 085/8632808 evoservice1@virgilio.it ; Claudiodimarcello@libero.it

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
modifiche impianto acqua osmotizzata per nuove sale dialisi

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 27.294,20
sconto offerto 15%		
IMPORTO SCONTATO	€	**€ 23.200,00**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 545,88
IVA 22% sui lavori	€	€ 5.104,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**€ 5.649,88**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	€	**€ 28.849,88**

EVOS S.r.l.
SOCIETÀ UNIPERSONALE

A00.3/e

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – lavori idrici e termici presso il nuovo punto di primo intervento e nella nuova portineria del "corpo D"
(ORDINE n° 945 del 01/12/2016 – CIG ZED1CB2E82)

IMPRESA: **TECNO TERM IMPIANTI SRL**

IMPORTO LAVORI: **Euro 12.214,37 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **TECNO TERM IMPIANTI SRL**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 12.214,37 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 30,70%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **TECNO TERM IMPIANTI SRL** il credito di **€ 12.214,37** (diconsi euro dodicimiladuecentoquattordici/37).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 27/12/2016

L'Impresa
TECNO TERM IMPIANTI SRL
TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

Comune di Tolentino
Provincia di Macerata

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OSPEDALE DI TOLENTINO
NUOVO PRONTO SOCCORSO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE E LAVELLO CON MOBILE COMPRESE OPERE MURARIE

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n° 3 - 62100 Macerata

IMPRESA:

Data, _____

IL TECNICO

Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea

PriMus by Gundo Ciancciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
	OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat I)				
1 13.30.004*.005	Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 6,1 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 6,1. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 6,2. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 7,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 4,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 950 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 2,1. Modello pensile a pompa di calore.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	2'153,29	2'153,29
2 13.30.004*.012	Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 6,1 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 6,1. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 6,2. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 7,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 4,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 950 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 2,1. Dispositivo per basse temperature esterne.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	150,56	150,56
3 NP.001	Maggiorazione per condizionatre comandato da Inverter.		0,50		
	SOMMANO...	cad	0,50	2'153,29	1'076,65
4 13.30.023*	Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/m² e fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi, saldature, materiale per giunzioni. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la rete principale di scarico.				
	A RIPORTARE				3'380,50

Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				3'380,50
			1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	634,12	634,12
5 14.02.001*.002	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	231,64	231,64
6 14.02.025*.008	Lavello da cucina. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di pilette, sifoni, tubo di prolungamento con rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella o con chiusura a pistone, ecc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria, il raccordo alle tubazioni d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 100x50.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	357,30	357,30
7 14.04.018*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	174,41	174,41
8 13.18.001*.002	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	16,13	32,26
9 13.15.032*.002	Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 1,8.		6,00		
	SOMMANO...	m	6,00	18,39	110,34
10 13.15.049.002	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2		12,00		
	A RIPORTARE		12,00		4'920,57

Tecno Termoimpianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO		12,00		4'920,57
	SOMMANO...	m	12,00	18,92	227,04
11 13.16.001*.004	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 5. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 5, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 5 x 18 (3/8").		12,00		
	SOMMANO...	m	12,00	2,61	31,32
12 NP.002	Esecuzione di foro con ausilio di carotatrice su murature e solai di qualsiasi genere per il passaggio dei nuovi impianti.		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	375,00	750,00
	Parziale OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat 1) euro				5'928,93
	A RIPORTARE				5'928,93

Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				5'928,93
	Opere al NETTO dello SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat 2)				
13 MAN.001	Manodopera necessaria per l'esecuzione di tracce a parete per la modifica dello scarico del lavabo esistente, è compresa la rimozione del materiale di risulta e lo smaltimento in sito autorizzato. E' compresa la chiusura delle tracce.		48,00		
	SOMMANO...	ora	48,00	25,00	1'200,00
14 MAN.002	Manodopera necessaria per la modifica dello scarico del lavabo esistente, per l'allaccio dello scarico del nuovo lavello, mediante operazioni di taglio della tubazione e inserimento di pezzi speciali.		28,00		
	SOMMANO...	ora	28,00	25,00	700,00
15 MAN.003	Manodopera necessaria per la modifica degli allacci idrici del lavabo esistente, per l'allaccio dell'acqua calda e fredda sanitaria del nuovo lavello, mediante operazioni di taglio delle tubazioni e inserimento di pezzi speciali.		28,00		
	SOMMANO...	ora	28,00	25,00	700,00
16 MAN.004	Manodopera necessaria per lo scollegamento, smontaggio, seccessivo rimontaggio e ricollegamento del lavabo esistente per la modifica degli allacci idrici e di scarico.		28,00		
	SOMMANO...	ora	28,00	25,00	700,00
17 MAN.005	Manodopera necessaria per la posa in opera di rivestimento con mattonelle 20 x 20 di colore bianco, comprese opere di stuccatura e materiali.		28,00		
	SOMMANO...	ora	28,00	25,00	700,00
18 MAN.006	Manodopera necessaria per la posa in opera di canalina in PVC di colore bianco, compresi materiali.		28,00		
	SOMMANO...	ora	28,00	25,00	700,00
	Parziale Opere al NETTO dello SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat 2) euro				4'700,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				10'628,93
	TOTALE euro				10'628,93
	A RIPORTARE				

Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	OPERE TERMOIDRAULICHE	5'928,93
002	Opere al NETTO dello SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICHE	4'700,00
	Totale CATEGORIE euro	10'628,93

Data, _____

Il Tecnico

L'Impresa

Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Grocetti Andrea

	A RIPORTARE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA euro	10'628.93
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro	531.45
Importo soggetto a ribasso euro	10'097.48
Sconto Applicato del 30,70% su importo soggetto a ribasso euro	6'997.55
IMPORTO DA LIQUIDARE (importo lavori ribassato + oneri sicurezza) euro	7'529.00
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
IVA su TOTALE LAVORI (22%) ed eventuali altre imposte euro	2'338.36
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%) euro	212.58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro	2'550.94
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE euro	10'079.94

Data, 03/02/2017

Il Tecnico ASUR - Area Vasta n° 3 Ufficio Tecnico Macerata
Geom. Massimo NERPITI

L'Impresa

TEONO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

A RIPORTARE

Comune di Tolentino
Provincia di Macerata

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OSPEDALE DI TOLENTINO
NUOVA PORTINERIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORE E SPOSTAMENTO ALLACCIO IDRICO E SCARICO LAVABO COMPRESE OPERE MURARIE

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n° 3 - 62100 Macerata

IMPRESA:

Data, _____

IL TECNICO
ASUR - AREA VASTA N.3
Ufficio Tecnico MACERATA
Geom. Adriano MERPITI

Tecno Termoimpianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.
Crocetti Andrea

PriMus by Guido Clancutti - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
	OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat 1)				
1 13.30.001*.005	Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 2,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 1,7. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 1,2. Modello pensile a pompa di calore.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	1'540,08	1'540,08
2 13.30.001*.012	Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria esterna a 35°C non inferiore a KW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non inferiore a KW 2,4. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non inferiore a KW 2,6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW 1,7. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla velocità max non inferiore a m³/h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 1,2. Dispositivo per basse temperature esterne.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	150,56	150,56
3 NP.001	Maggiorazione per condizionatre comandato da Inverter.		0,50		
	SOMMANO...	cad	0,50	1'540,08	770,04
4 13.30.023*	Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unità motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilità a 40°C non superiore a 0,042 W/m³ e fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione elettrica con relativi cavi provenienti dall'unità motocondensante o dal quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi, saldature, materiale per giunzioni. Sono esclusi: la eventuale rete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la rete principale di scarico.				
	A RIPORTARE				2'460,68

Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				2'460,68
			1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	634,12	634,12
5 14.02.028*.001	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	293,01	293,01
6 13.18.001*.002	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.		2,00		
	SOMMANO...	cad	2,00	16,13	32,26
7 13.15.032*.002	Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 40 x 1,8.		6,00		
	SOMMANO...	m	6,00	18,39	110,34
8 13.15.049.002	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 16 Dxs = 16 x 2		19,00		
	SOMMANO...	m	19,00	18,92	359,48
9 13.16.001*.004	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 5. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 5, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 5 x 18 (3/8").		19,00		
	SOMMANO...	m	19,00	2,61	49,59
10 NP.002	Esecuzione di foro con ausilio di carotatrice su murature e solai di qualsiasi genere per il passaggio dei nuovi impianti.		3,00		
	SOMMANO...	cad	3,00	375,00	1'125,00
	Parziale OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat I) euro				5'064,48
	A RIPORTARE				5'064,48

Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crocetti Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				5'064,48
	Opere al NETTO dello SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat 2)				
11 MAN.001	Manodopera necessaria per l'esecuzione di tracce a pavimento per lo spostamento dell'allaccio idrico e scarico del lavabo esistente, è compresa la rimozione del materiale di risulta e lo smaltimento in sito autorizzato. E' compresa la chiusura delle tracce.		12,00		
	SOMMANO...	ora	12,00	25,00	300,00
12 MAN.002	Manodopera necessaria per lo scollegamento, smontaggio, successivo rimontaggio e ricollegamento del lavabo esistente.		6,00		
	SOMMANO...	ora	6,00	25,00	150,00
13 MAN.003	Manodopera necessaria per la posa in opera di rivestimento con mattonelle 20 x 20 di colore bianco, comprese opere di stuccatura e materiali.		32,00		
	SOMMANO...	ora	32,00	25,00	800,00
14 MAN.006	Manodopera necessaria per la posa in opera di canalina in PVC di colore bianco, compresi materiali.		12,00		
	SOMMANO...	ora	12,00	25,00	300,00
	Parziale Opere al NETTO dello SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICHE (Cat 2) euro				1'550,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				6'614,48
	TOTALE euro				6'614,48
	A RIPORTARE				

Tecno Team Impianti Srl
Il Presidente del Cons. di Amm.ne
Crovetti Andrea

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	OPERE TERMOIDRAULICHE	5'064,48
002	Opere al NETTO dello SCONTO - MANODOPERA OPERE TERMOIDRAULICHE	1'550,00
	Totale CATEGORIE euro	6'614,48

Data, _____

Il Tecnico

L'Impresa

Tecno Term Impianti Srl
Il Presidente del Cons. d'Amm.ne
Crocetti Andrea

	A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA euro	6'614.48
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro	330.72
Importo soggetto a ribasso euro	6'283.76
Sconto Applicato del 30.70% su importo soggetto a ribasso euro	4'354.65
IMPORTO DA LIQUIDARE (importo lavori ribassato + oneri sicurezza) euro	4'685.37
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
IVA su TOTALE LAVORI (22%) ed eventuali altre imposte euro	1'455.19
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%) euro	132.29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro	1'587.48
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE euro	6'272.85

Data, 03/02/2017

Il Tecnico

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio Tecnico MACERATA
Geom. Massimo NERPITI

L'Impresa

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

A RIPORTARE	

Area. 3/es

asur marche 3 area vasta n.

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – lavori idrici e di scarico per realizzazione nuova lavanderia
(ORDINE n° 946 del 23/12/2016 – CIG Z761CB2AE6)

IMPRESA: **TECNO TERM IMPIANTI SRL**

IMPORTO LAVORI: **Euro 10.677,37 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **TECNO TERM IMPIANTI SRL**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 10.677,37 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 30,70%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **TECNO TERM IMPIANTI SRL** il credito di **€ 10.677,37** (diconsi euro diecimilaseicentosettantasette/37).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 20/01/2017

L'Impresa
TECNO TERM IMPIANTI SRL
TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

Comune di Tolentino
Provincia di Macerata

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OSPEDALE DI TOLENTINO
LAVORI IDRICI E DI SCARICO PER NUOVA LAVANDERIA

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n° 3 - 62100 Macerata

IMPRESA:

Data, _____

IL TECNICO

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio TECNICO - MACERATA
Geom. MASSIMO NERPITI

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
1 14.02.028*.007	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavatrice. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").				
	Lavatrice Industriale		3,00		
	Lavatrice Normale		1,00		
	SOMMANO...	cad	4,00	133,94	535,76
2 14.02.001*.004	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavatoio - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").				
			1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	231,64	231,64
3 14.02.001*.017	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene o multistrato, (rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto del 30% per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono escluse: le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Scaldacqua elettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").				
			1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	133,94	133,94
4 14.01.004*	Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.				
			3,00		
	SOMMANO...	cad	3,00	109,07	327,21
5 14.02.023*.001	Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi di gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione d'allaccio; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.				
			1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	276,27	276,27
6	Gruppo miscelatore monocomando cromato per lavello con bocca di erogazione girevole. Gruppo				
	A RIPORTARE				1'504,82

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				1'504,82
14.04.018*	miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavello con bocca di erogazione girevole della lunghezza di circa cm 20, corredato di raccordi, con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	174,41	174,41
7 13.10.023*.004	Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di KW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 50.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	241,11	241,11
8 13.18.001*.002	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64. Gruppo di Sicurezza Scaldacqua		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	16,13	16,13
9 13.18.016*.002	Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. Gruppo di Sicurezza Scaldacqua		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	21,67	21,67
10 13.17.004*.001	Valvola di sicurezza a membrana, tipo ordinario, per impianti non soggetti a controllo ISPESL. Valvola di sicurezza a membrana, di tipo ordinario. Tarature standard: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 bar. Diametro nominale = 15 (1/2"). Gruppo di Sicurezza Scaldacqua		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	45,61	45,61
11 13.17.017*.001	Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri e completo di valvola di sicurezza e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 2, D = 20 (3/4"). Scaldacqua		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	39,80	39,80
12 13.13.003*.001	Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80°C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro - regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a boccletione. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (m³/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). DN 15 (1/2") Q = 0,9.		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	50,99	50,99
13 13.18.001*.003	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.				
	A RIPORTARE				2'094,54

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				2'094,54
			5,00		
	SOMMANO...	cad	5,00	19,32	96,60
14 13.18.001*.002	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.				
			1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	16,13	16,13
15 13.15.049.004	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25				
			11,00		
	SOMMANO...	m	11,00	19,78	217,58
16 13.16.002*.003	Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 9, comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 9 x 22 (1/2").				
			11,00		
	SOMMANO...	m	11,00	4,19	46,09
17 13.15.032*.004	Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 75 x 1,9.				
			3,00		
	SOMMANO...	m	3,00	27,04	81,12
18 13.15.033*.005	Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per condotte interrate interne o esterne ai fabbricati. Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico interrate all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni a innesto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali. Sono escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 110 x 2,7.				
			10,00		
	SOMMANO...	m	10,00	31,78	317,80
19 14.01.007	Sifone di ispezione. Sifone di ispezione in ghisa del diametro di mm 100, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.				
			1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	52,33	52,33
20 13.15.013*.002	Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.				
			26,00		
	A RIPORTARE		26,00		2'922,19

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Foncetti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO		26,00		2'922,19
	SOMMANO...	kg	26,00	7,84	203,84
21 11.01.004.005	Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B.		109,82		
	SOMMANO...	kg	109,82	3,86	423,91
22 11.01.005.001	Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).		33,98		
	SOMMANO...	kg	33,98	2,98	101,26
23 19.03.001	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.		17,90		
	SOMMANO...	m	17,90	5,82	104,18
24 28.03.007.002	Escavatore gommato con 4 stabilizzatori e lama anteriore o posteriore; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 15000 kg		47,00		
	SOMMANO...	h	47,00	39,66	1'864,02
25 28.01.003.011	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 32000 kg e portata utile 22000 kg		47,00		
	SOMMANO...	h	47,00	40,84	1'919,48
26 18.09.004*.002	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40		1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00	53,05	53,05
27 18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		28,00		
	A RIPORTARE		28,00		7'591,93

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Cencetti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO		28,00		7'591,93
	SOMMANO...	kg	28,00	2,82	78,96
28 02.02.003*.001	Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.		1,50		
	SOMMANO...	m³	1,50	62,65	93,98
29 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.		1,50		
	SOMMANO...	m³	1,50	53,50	80,25
30 19.13.014*	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per microtappeto. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per microtappeto costituito da una miscela di pietrischetti e sabbie di 1^ categoria e bitumi modificati con elastomeri. Gli inerti dovranno essere costituiti da elementi sani, duri di forma policdrica, puliti, esenti da polveri e da materiali estranei con perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore od uguale al 20% e coefficiente di levigatezza accelerata (CLA) maggiore od uguale a 0.47. - L'aggregato fino deve essere costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di fiume con percentuale delle sabbie di frantumazione uguale o superiori all' 85%; con equivalente in sabbia superiore od uguale a 80. Il bitume = 5% 6% e dovrà essere impiegato bitume modificato per microtappeti ad elevata rugosità (modifica con elastomeri SBS-R in ragione del 5% 6%). Nella fornitura del microtappeto è esclusa la mano di attacco costituita da emulsioni e/o bitumi modificati; compresa la stesa, (effettuata da idonee macchine vibrofinitrici approvate dalla D.L. in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento, che dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranature, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione) la compattazione (realizzata solo con rulli a ruote metalliche di peso minimo di 10 Tonn. e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo di assicurare il raggiungimento della massima densità ottenibile, non inferiore al 96% di quella Marshall), la fornitura di attivanti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Misurato per ogni m² e per ogni cm di spessore		34,00		
	SOMMANO...	m²xcm	34,00	3,16	107,44
31 03.03.001*.005	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa		0,12		
	SOMMANO...	m³	0,12	134,00	16,08
32 MAN.001	Manodopera - Conduttore Escavatore.		47,00		
	SOMMANO...	h	47,00	34,49	1'621,03
33 MAN.002	Manodopera - Conduttore Autocarro.		47,00		
	SOMMANO...	h	47,00	34,49	1'621,03
	A RIPORTARE				11'210,70

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				11'210,70
34 MAN.003	Manodopera necessaria per la realizzazione di tracce su cemento armato eseguite a mano con idonea attrezzatura quale frullino e martello demolitore, per il passaggio dei nuovi impianti.		56,00		
	SOMMANO...	h	56,00	34,49	1'931,44
35 MAN.004	Manodopera necessaria per la zincatura a freddo dei manufatti in acciaio, è compreso lo zincante a freddo.		8,00		
	SOMMANO...	h	8,00	34,49	275,92
36 MAN.005	Manodopera necessaria per la modifica delle tubazioni idriche esistenti dell'acqua calda e fredda sanitaria mediante operazioni di taglio delle tubazioni ed inserimento di pezzi speciali, è compreso il materiale vario di consumo e la minuta.		48,00		
	SOMMANO...	h	48,00	34,49	1'655,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro				15'073,58
	TOTALE euro				15'073,58

Data, _____

Il Tecnico

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio Unico Contratti MACERATA
Geom. MASSIMO NERPITI

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

	A RIPORTARE				

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
IMPORTO A BASE D'ASTA euro	15'073,58
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro	753,68
Importo soggetto a ribasso euro	14'319,90
Sconto Applicato del 30,70% su importo soggetto a ribasso euro	9'923,69
IMPORTO DA LIQUIDARE (importo lavori ribassato + oneri sicurezza) euro	10'677,37
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
IVA su TOTALE LAVORI (22%) ed eventuali altre imposte euro	3'316,19
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%) euro	301,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro	3'617,66
TOTALE GENERALE LAVORI AL NETTO DELLO SCONTO euro	14'295,03
A RIPORTARE	

Data. 03/02/2017

Il Tecnico

ASUR - AREA VASTA N. 3
UFFICIO TECNICO - MACERATA
Geom. MASSIMO NERPITI

L'Impresa

TECNO TERM IMPIANTI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Andrea Crocetti

All. 3/g

asur marche area vasta n. 3

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – opere realizzate nel "corpo D"
modifica impianto elettrico ambulatorio ADI piano terra, modifica impianto elettrico luci scale, realizzazione impianto elettrico nuova portineria, realizzazione illuminazione esterna rampa accesso nuovo punto di primo intervento, modifica impianto elettrico ambulatorio piano primo, modifica impianto elettrico luci scale, realizzazione impianto elettrico nuovo punto primo intervento, realizzazione impianto elettrico nuova lavanderia,modifica impianto elettrico ambulatorio pediatria piano primo.
(ORDINE n° 947 del 01/12/2016 – CIG Z951CB2A66)

IMPRESA: **ARTIGIANA ELETTRIKA SRL**

IMPORTO LAVORI: **Euro 14.994,07 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.
Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **ARTIGIANA ELETTRIKA SRL**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 14.994,07 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 25,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **ARTIGIANA ELETTRIKA SRL** il credito di **€ 14.994,07** (diconsi quattordicimilanovecentonovantaquattro/07).
Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.
Macerata lì 15/11/2016

L'Impresa
ARTIGIANA ELETTRIKA SRL
ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Cinborti, 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

ARTIGIANA ELETTRIKA

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 29/12/2016 — *Estratto Conto N° E179-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
	UFFICI INGRESSO				
15.01.001	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.01.001.001	Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	cad	2	€ 28,50	€ 57,00
15.01.001.003	Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).	cad	2	€ 40,00	€ 80,00
15.02.001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A), mm² 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.02.001.001	Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.	cad	2	€ 43,00	€ 86,00
15.08.019	Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
15.08.019.004	1x24 (solo emergenza).	cad	2	€ 132,00	€ 264,00
15.04.002	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione				
15.04.002.021	3x4 mm²	mt	45	€ 3,91	€ 677,30
15.04.002.029	3x1,5 mm²	mt	30	€ 2,45	€ 73,50
15.06.005	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.				
15.06.005.001	Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.	cad	1	€ 81,00	€ 81,00
15.06.001	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.				

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazza A. Ciabotti, 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

15.06.001.008	Bipolare da 10 a 32A - 6KA	cad	1	€ 40,00	€ 40,00

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio Tecnico - MACERATA
Geom. MASSIMO NERPITI

CONDIZIONI DELL' ESTRATTO CONTO

- *IVA a Vs. Carico*
- *Prezzi Netti*

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti, 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

TOTALE GENERALE	***€ 1.358,80***

ARTIGIANA ELETTRIKA

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 29/12/2016 — *Estratto Conto N° E179-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
	RECEPTION				
15.02.002	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.02.002.001	Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL	cad	5	€ 40,00	€ 200,00
15.02.002.002	Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.	cad	5	€ 8,00	€ 40,00
15.04.002	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione				
15.04.002.021	3x4 mm²	mt	25	€ 3,91	€ 677,30
15.05.019	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:				
15.05.019.006	Elemento rettilineo assimilabile a mm 80x40.	mt	6	€ 14,50	€ 87,00
15.05.019.041	Angolo piano o derivazione 80x40 mm	cad	1	€ 6,50	€ 6,50
15.05.019.024	Angolo interno o esterno variabile 80x40 mm	cad	1	€ 6,50	€ 6,50
NP.002.001	Gruppo di continuità 1000VA 12 minuti di autonomia, on-line, monofase, completo di spinotti di collegamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	1	€ 600,00	€ 600,00

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio Tecnico - Area Vasta
Geom. MASSIMO NERPITI

CONDIZIONI DELL' ESTRATTO CONTO

- *IVA a Vs. Carico*
- *Prezzi Netti*

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti, 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

TOTALE GENERALE	***€ 1.617,30***

ARTIGIANA ELETTRIKA

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 29/12/2016 — *Estratto Conto N° E179-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
	LUCI ESTERNE				
15.01.002	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.01.002.001	Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	cad	2	€ 36,00	€ 72,00
NP.001.003	Proiettore con corpo in acciaio, schermo in vetro, IP55, 30W a LED, completo di staffa di fissaggio, alimentatore elettronico e quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	2	€ 75,00	€ 150,00
15.08.039	Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regola-bile. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fissato e posto in opera. Sono compresi il montaggio, il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentatore che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	1	€ 215,00	€ 215,00

ASUR - AREA VASTA N. 3
UFFICIO TECNICO - MACERATA
Geom. MASSIMO NERPITI

CONDIZIONI DELL' ESTRATTO CONTO

- *IVA a Vs. Carico*
- *Prezzi Netti*

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

TOTALE GENERALE	***€ 437,00***

ARTIGIANA ELETTRIKA

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 29/12/2016 — *Estratto Conto N° E179-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
	AMBULATORIO CHIRURGICO				
15.01.002	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.01.002.001	Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	cad	2	€ 36,00	€ 72,00
15.02.002	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.02.002.001	Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.	cad	3	€ 40,00	€ 120,00
15.05.020	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.05.020.001	Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 20x10 mm	mt	9	€ 6,00	€ 54,00
NP.001.002	Plafoniera con corpo in policarbonato, schermo in plexiglass IP55 di tipo a LED 48W completa di alimentatore elettronico, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	2	€ 105,00	€ 210,00

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio Tecnico Manutentivo
Geom. MASSIMO MERPITI

CONDIZIONI DELL' ESTRATTO CONTO

- *IVA a Vs. Carico*
- *Prezzi Netti*

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti, 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

TOTALE GENERALE	***€ 456,00***

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 29/12/2016 — *Estratto Conto N° E179-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
	MODIFICA LUCI SCALE E CORRIDOIO				
15.06.018	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.				
15.06.018.035	Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite.	cad	1	€ 159,00	€ 159,00
15.06.018.028	Relè passo-passo 2 contatti 16A	cad	1	€ 35,00	€ 35,00
15.06.018.050	Contatti ausiliari 1NA + 1NC OF	cad	1	€ 20,00	€ 20,00
15.04.002	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione				
15.04.002.029	3x1,5 mm²	mt	95	€ 2,45	€ 232,75

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio Tecnico - Area Vasta
Geom. MA[illegible]ERPITI

CONDIZIONI DELL' ESTRATTO CONTO

- *IVA a Vs. Carico*
- *Prezzi Netti*

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

TOTALE GENERALE	**€ 446,75**

ARTIGIANA ELETTRIKA

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 29/12/2016 — *Estratto Conto N° E179-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
	PRONTO SOCCORSO				
15.03.002	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.	cad	4	€ 61,00	€ 244,00
15.03.005	Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi, porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da monitor, pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione telecamera o luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per una interdistanza tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.03.005.001	Per ogni posto esterno.	cad	2	€ 970,00	€ 1.940,00
15.03.005.002	Per ogni posto interno non intercomunicante.	cad	2	€ 420,00	€ 840,00
15.05.019	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:				
15.05.019.008	Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x80.	mt	8	€ 19,00	€ 152,00
15.05.017	Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102), fornita e posta in opera. Sono comprese: le giunzioni, le curve, le derivazioni, gli eventuali coperchi, le mensole di ancoraggio a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita.				
15.05.017.001	Delle dimensioni di mm 100x60	mt	12	€ 27,00	€ 324,00
15.05.020	Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.05.020.001	Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 20x10 mm	mt	2	€ 6,00	€ 12,00
15.02.003	Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.02.003.001	Incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie.	cad	2	€ 26,00	€ 52,00

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Piazzale Ciabotti 8 - 60035 Jesi (An)
Partita Iva e Cod. Fisc. 01476820434
REA 185527

15.03.001	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.	cad	2	€ 30,00	€ 60,00
15.03.024	Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete.				
15.03.024.001	Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30	cad	4	€ 80,00	€ 320,00
15.01.001	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.01.001.001	Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).	cad	6	€ 28,50	€ 171,00
15.08.019	Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.				
15.08.019.004	1x24 (solo emergenza).	cad	4	€ 132,00	€ 528,00
NP.001.001	Plafoniera con corpo in acciaio, schermo in plexiglass IP40 di tipo a LED dimensioni 600x600mm completa di alimentatore elettronico, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	8	€ 130,00	€ 1.040,00
15.06.021	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.06.021.001	Fino a 12 moduli.	cad	1	€ 45,00	€ 45,00
15.06.021.004	Da 37 a 54 moduli.	cad	1	€ 120,00	€ 120,00
15.06.005	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.				
15.06.005.001	Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.	cad	4	€ 81,00	€ 324,00
15.06.005.008	Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c.	cad	2	€ 124,50	€ 249,00
15.06.005.006	Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.	cad	1	€ 140,00	€ 140,00
15.06.001	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.				
15.06.001.008	Bipolare da 10 a 32A - 6KA	cad	8	€ 40,00	€ 320,00
15.06.001.014	Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.	cad	3	€ 75,00	€ 225,00

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Piazzale Ciabot[illegible] 60035 Jesi (An)
Partita Iva e Cod. Fisc. 01476820434
REA 1[illegible]

15.06.018	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.				
15.018.039	Trasformatore BTS secondario 24V-40VA.	cad	1	€ 46,50	€ 46,50
15.018.013	Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.	cad	1	€ 22,00	€ 22,00
15.06.018.004	Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.	cad	2	€ 45,00	€ 90,00
15.04.002	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione				
15.04.002.017	3x6 mm²	mt	16	€ 4,55	€ 72,80
15.04.002.021	3x4 mm²	mt	130	€ 3,91	€ 508,30
15.04.002.015	5x6 mm²	mt	60	€ 7,32	€ 439,20
15.04.002.025	3x2,5 mm²	mt	55	€ 3,21	€ 176,55
15.04.002.029	3x1,5 mm²	mt	40	€ 2,45	€ 98,00
15.04.002.030	2x1,5 mm²	mt	60	€ 2,11	€ 126,60
15.04.006	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.				
15.04.006	1x 6 mm²	mt	40	€ 1,84	€ 73,60
15.04.007	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV, per segnalazione. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV, per segnalazione, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni o le scatole di derivazione.				
15.04.007-012	7x1,5 mm²	mt	38	€ 4,59	€ 174,42
15.03.025	Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6				
15.03.025.001	Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP	cad	1	€ 6,00	€ 6,00
15.03.026	Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.				
15.03.026.001	Con 16 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 UTP	cad	1	€ 200,00	€ 200,00

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio TECNICO MACERATA
Geom. MASSIMO CERPITI

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti, 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

CONDIZIONI DELL' ESTRATTO CONTO

- *IVA a Vs. Carico*
- *Prezzi Netti*

TOTALE GENERALE	***€ 9.139,97***

ARTIGIANA ELETTRIKA

ESTRATTO CONTO MODIFICA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO AMBULATORIO PEDIATRIA E LAVANDERIA OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 23/01/2017 — *Estratto Conto E179A-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
	LAVANDERIA				
NP.001	Mano d' opera per spostamento presa interbloccata esistente	ore	2	€ 25,00	€ 50,00
15.04.002	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione				
15.04.002.025	3x2.5 mm²	mt	5	€ 3,21	€ 16,05
15.04.006	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.				
15.04.006.012	1x 6 mm²	mt	75	€ 1,84	€ 138,00
15.05.002	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.05.002.003	Diametro esterno mm 25	mt	9	€ 8,00	€ 72,00
15.05.005	Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.05.005.004	Diametro interno mm 25	mt	2	€ 8,50	€ 17,00
15.06.005	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.				
15.06.005.001	Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.	cad	1	€ 81,00	€ 81,00
15.06.001	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.				
15.06.001.008	Bipolare da 10 a 32A - 6KA	cad	8	€ 40,00	€ 320,00

CONDIZIONI ESTRATTO CONTO:

- *IVA a Vs. Carico*
- *Prezzi Netti*

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio TECNICO - ANCONA
Geom. MASSIMO NERPITI

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Piazzale Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (An)
Partita Iva e Cod. Fisc. 01476820434
REA 185524

TOTALE GENERALE	***€ 694,05***

Sede Amministrativa e Operativa: Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (MC) - Tel 0733/612065 - Fax 0733/612103
Sede Legale: Piazzale Ciabotti, 8 - 60035 - JESI (AN) - Tel 0731/205128 - Fax 0731/205128
Cod.Fisc./Part.IVA 01476820434 - www.artigianaelettrika.it

CQOP SOA — RINA

ARTIGIANA ELETTRIKA s.r.l.

ESTRATTO CONTO MODIFICA IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO AMBULATORIO PEDIATRIA E LAVANDERIA OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 23/01/2017 — *Estratto Conto E179A-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
	AMBULATORIO PEDIATRIA				
15.02.002	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
15.02.002.001	Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.	cad	2	€ 40,00	€ 80,00
15.04.002	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione				
15.04.002.025	3x2,5 mm²	ml	20	€ 3,21	€ 64,20

ASUR - AREA VASTA N. 3
Ufficio TECNICO - CAMERATA
Geom. MA[illegible]ERPITI

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti, 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

CONDIZIONI ESTRATTO CONTO:
IVA a Vs. Carico
Prezzi Netti

TOTALE GENERALE	€ 144,20

ARTIGIANA ELETTRIKA SRL

ESTRATTO CONTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO SPOSTAMENTO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI TOLENTINO (MC) - ASUR MARCHE

Cingoli li, 29/12/2016 — *Estratto Conto N° E179-16*

N°	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	UNITARIO	TOTALE
NP.003.001	Progetto redatto da tecnico abilitato	a.c.	1	€ 700,00	€ 700,00

ASUR - [illegible]
Ufficio TEC[illegible]ATA
Geom. MA[illegible]ERAPITI

ARTIGIANA ELETTRIKA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti, 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi, 173 - 62011 Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. Fisc. 01476820434

CONDIZIONI DELL' ESTRATTO CONTO

- *IVA a Vs. Carico*
- *Prezzi Netti*

TOTALE GENERALE	**€ 700,00**

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
CORPO "D" - OSPEDALE DI TOLENTINO

modifica impianto elettrico ambulatorio ADI piano terra, modifica impianto elettrico luci scale, realizzazione impianto elettrico nuova portineria, realizzazione illuminazione esterna rampa accesso nuovo punto di primo intervento, modifica impianto elettrico ambulatorio piano primo, modifica impianto elettrico luci scale, realizzazione impianto elettrico nuovo punto primo intervento, realizzazione impianto elettrico nuova lavanderia,modifica impianto elettrico ambulatorio pediatria piano primo.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 19.992,11
di cui:		
modifica impianto elettrico ambulatorio ADI piano terra	€	€ 1.811,75
realizzazione impianto elettrico nuova portineria	€	€ 2.156,40
realizzazione illuminazione esterna rampa accesso nuovo punto di primo intervento	€	€ 582,67
modifica impianto elettrico ambulatorio piano primo	€	€ 608,00
modifica impianto elettrico luci scale	€	€ 595,66
realizzazione impianto elettrico nuovo punto primo intervento	€	€ 12.186,63
realizzazione impianto elettrico nuova lavanderia	€	€ 925,40
modifica impianto elettrico ambulatorio pediatria piano primo	€	€ 1.125,60
sconto offerto 25%		
IMPORTO SCONTATO	€	**€ 14.994,07**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
IVA 22% sui lavori	€	€ 3.298,70
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 399,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**€ 3.698,54**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	€	**€ 18.692,61**

Il Responsabile Tecnico
[illegible]

ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L.
Sede Legale
Piazzale A. Ciabotti 8 - 60035 Jesi 8 (An)
Sede Operativa e Amministrativa
Via Moscosi 17[illegible] - 62[illegible] Cingoli (Mc)
Part. IVA e Cod. fisc. 01[illegible]76820434

Alle. 3/h

asur marche 3 area vasta n.

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – opere di puntellamento "corpo B.
(ORDINE n° 886 del 15/11/2016 – CIG Z601C3D14D)

IMPRESA: **EDILIZIA AZZACCONI srl**

IMPORTO LAVORI: **Euro 4.807,46 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **EDILIZIA AZZACCONI srl**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 4.807,46 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 35,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **EDILIZIA AZZACCONI srl** il credito di **€ 4.807,46** (diconsi quattromilaottocentosette/46).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 30/11/2016

L'Impresa
EDILIZIA AZZACCONI srl

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

Nominativo			Telefono	Realizzato		Luogo	Ordine
Ospedale Tolentino						Tolentino	15
costi							
	Manodopera		**quantità**		**prezzo**	**importo**	**Lavorazione**
27-ott			52		€ 25,00	€ 1.300,00	
28-ott			24		€ 25,00	€ 600,00	
09-nov			12		€ 25,00	€ 300,00	
						€ 0,00	
						€ 2.200,00	
	Materiali					**€ 1.873,80**	
	materiali vari		0,3		€ 1.366,00	€ 409,80	
			12		122	€ 1.464,00	
						€ 4.073,80	
Ricavi							
codici	**Lavori a Misura**	**u.m.**					
						€ 0,00	
						€ 0,00	
						€ 0,00	
	Lavori in Economia						
	manodopera per puntellamenti	ore	52		€ 31,55	€ 1.640,60	
	manodopera per puntellamenti	ore	24		€ 31,55	€ 757,20	
	manodopera per puntellamenti	ore	64		€ 31,55	€ 2.019,20	
02,05,017	noleggio (cristi)	cad	182		€ 4,61	€ 839,02	
02,05,018,001	legname a perdere	mc	3,5		€ 611,45	€ 2.140,08	
						€ 0,00	
						€ 0,00	
						€ 0,00	
Lavori in Economia-materiali							
						€ 0,00	
						€ 0,00	
						€ 0,00	
						€ 0,00	
						€ 0,00	**IMPORTO NETTO**
						€ 7.396,10	**€ 4.807,46**

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
Opere di puntellamento "corpo B.

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 7.396,10
sconto offerto 35%		
IMPORTO SCONTATO	**€**	**€ 4.807,46**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 147,92
IVA 22% sui lavori	€	€ 1.057,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**€ 1.205,56**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	**€**	**€ 6.013,02**

Il Direttore dei Lavori
geom. Massimo Nerpiti
Servizio Tecnico Area Vasta 3
Sede di Macerata

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – realizzazione rivestimento in pvc n°2 ambulatori piano primo "corpo D"
(ORDINE n° 956 del 28/12/2016 – CIG Z4D1CBD243)

IMPRESA: **ARTIGIANPLAST SERVICE SRL**

IMPORTO LAVORI: **Euro 1.841,96 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **ARTIGIANPLAST SERVICE SRL**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 1.841,96 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 30,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **ARTIGIANPLAST SERVICE SRL** il credito di **€ 1.841,96** (diconsi euro milleottocentoquarantuno/96).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 30/12/2016

L'Impresa
ARTIGIANPLAST SERVICE SRL

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

Artigian Plast Service S.r.l.
PAVIMENTI RIVESTIMENTI
www.artigianplast.it

Tel. 071 8047110
Fax 071 2916999
e-mail info@artigianplast.it

Data
16/09/16

Spett.
A.S.U.R 9 MACERATA
VIA SANTA LUCIA 2
MACERATA

CONTABILITA' LAVORI

CANTIERE: *Ospedale di Tolentino*

U.M.	Q.TA'	DESCRIZIONE	P.U.	TOTALE
Mq	73,60	Fornitura e posa di rivestimento vinilico Aquarelle	€ 33,04	€ 2.431,74
		H 200 cm		
N°	7,00	Paraspigoli in pvc 25x25 bianchi posati con colla	€ 28,52	
		e chiodi		€ 199,64
		TOTALE LAVORI		€ 2.631,38
		Sconto concordato		-€ 789,41
		TOTALE LAVORI		€ 1.841,96

I prezzi si intendono iva esclusa.

Segue Fattura.

Per eventuali chiarimenti potete contattarci al n. 071 8047110 o al n. 335 7260119 Ponzio Leonardo

Eventuali discordanze con quanto sopra esposto dovranno essere comunicate entro due giorni dal ricevimento della presente inoltrando un fax al n. 071 2916999 o e-mail a info@artigianplast.it in casc contrario la stessa si intenderà integralmente accettata.

Distinti saluti.

ARTIGIAN PLAST SERVICE S.r.l.

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
fornitura e posa in opera di rivestimento in pvc di n° 2 ambulatori al piano primo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 2.631,40
sconto offerto 30%		
IMPORTO SCONTATO	€	**€ 1.841,96**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 52,63
IVA 22% sui lavori	€	€ 405,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**€ 457,86**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	€	**€ 2.299,82**

Alle. 3/i

asur marche area vasta n. 3

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – realizzazione rivestimento in pvc n°2 ambulatori piano primo "corpo D"
(ORDINE n° 956 del 28/12/2016 – CIG Z4D1CBD243)

IMPRESA: **ARTIGIANPLAST SERVICE SRL**

IMPORTO LAVORI: **Euro 1.841,96 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **ARTIGIANPLAST SERVICE SRL**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 1.841,96 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 30,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **ARTIGIANPLAST SERVICE SRL** il credito di **€ 1.841,96** (diconsi euro milleottocentoquarantuno/96).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 30/12/2016

L'Impresa
ARTIGIANPLAST SERVICE SRL

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

Artigian Plast Service S.r.l.
PAVIMENTI RIVESTIMENTI
www.artigianplast.it

Tel. 071 8047110
Fax 071 2916999
e-mail info@artigianplast.it

Data
16/09/16

Spett.
A.S.U.R 9 MACERATA
VIA SANTA LUCIA 2
MACERATA

CONTABILITA' LAVORI

CANTIERE: *Ospedale di Tolentino*

U.M.	Q.TA'	DESCRIZIONE	P.U.	TOTALE
Mq	73,60	Fornitura e posa di rivestimento vinilico Aquarelle	€ 33,04	€ 2.431,74
		H 200 cm		
N°	7,00	Paraspigoli in pvc 25x25 bianchi posati con colla	€ 28,52	
		e chiodi		€ 199,64
		TOTALE LAVORI		€ 2.631,38
		Sconto concordato		-€ 789,41
		TOTALE LAVORI		€ 1.841,96

I prezzi si intendono iva esclusa.

Segue Fattura.

Per eventuali chiarimenti potete contattarci al n. 071 8047110 o al n. 335 7260119 Ponzio Leonardo

Eventuali discordanze con quanto sopra esposto dovranno essere comunicate entro due giorni dal ricevimento della presente inoltrando un fax al n. 071 2916999 o e-mail a info@artigianplast.it in casc contrario la stessa si intenderà integralmente accettata.

Distinti saluti.

ARTIGIAN PLAST SERVICE S.r.l.

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
fornitura e posa in opera di rivestimento in pvc di n° 2 ambulatori al piano primo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 2.631,40
sconto offerto 30%		
IMPORTO SCONTATO	€	**€ 1.841,96**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 52,63
IVA 22% sui lavori	€	€ 405,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**€ 457,86**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	€	**€ 2.299,82**

Aee.3/5

asur marche 3 area vasta n.

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – trasloco sistema di videosorveglianza e impianto citofonico interno "corpo D"
(ORDINE n° 958 del 23/12/2016 – CIG ZC81CBD600)

IMPRESA: **ELETTRICA MACERATESE SRL**

IMPORTO LAVORI: **Euro 5.830,00 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **ELETTRICA MACERATESE SRL**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 5.830,00 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 20,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **ELETTRICA MACERATESE SRL** il credito di **€ 5.830,00** (diconsi euro cinquemilaottocentotrenta/00).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 30/12/2016

L'Impresa
ELETTRICA MACERATESE SRL
Elettrica Maceratese di Franchi & C. srl
Via F. Coppi, 19/21
62100 MACERATA
C.F. e P.IVA 01156070430

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

elettrica

CONNECTING
KNOWLEDGE

ELETTRICA SRL

PER

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Ospedale di Tolentino: trasloco sistema di videosorveglianza e impianto citofonico interno

Offerta n°:013924/2016

Nome responsabile commerciale: *Micucci Massimiliano*

Nome interlocutore cliente: ***Geom. Nerpiti Massimo***

MACERATA, 16 Dicembre 2016

via Fausto Coppi, 19/21
62100 Macerata (Italy)
info@elettricasrl.com
ph. (+39) 0733 492222

www.elettricasrl.com

elettrica

CONNECTING
KNOWLEDGE

Spett.le
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40

06013 - ANCONA (AN)

Sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, come da vostre gentili richieste, la seguente offerta:

1. Oggetto della fornitura

- Fornitura e Posa in opera cavo UTP cat.6 da esterno su conduttura esistente dall'ingresso Posteriore del Presidio Ospedaliero fino alla nuova postazione di portineria. (coll. *Telecamera sbarra Ubitorio*).
- Fornitura e Posa in opera n.2 cavi UTP cat.6 da esterno su conduttura esistente dall'ingresso Principale del Presidio Ospedaliero fino alla nuova postazione di portineria. (coll. *Telecamere sbarre ingresso Ospedale*).
- Costruzione n.1 collegamento in cavo citofonico dal Q.E. dove risulta installato l'alimentatore del sistema citofonico (zona pronto Soccorso) fino alla nuova postazione di portineria
- Fornitura e posa in opera di canalizzazioni e/o tubazione in PVC di dimensione e quantità adeguate al contenimento di tutti i cavi.
- Trasloco di tutte le apparecchiature di videosorveglianza e ripristino funzionalità del sistema.
- Trasloco postazione citofonica interna e ripristino dei comandi sbarre.
- Accessori di vario genere per il completamento delle opere a regola d'arte.

Importo totale € 3.725,00 + IVA

Consuntivo delle attività svolte in concomitanza del trasloco diTolentino :

- Realizzazione n.10 punti rete doppi in cat.6
- Trasloco di tutte le postazioni in zone inagibili
- Trasloco interni pronto soccorso

Importo totale € 2.750,00 + IVA

- Trasloco pulsantiere gestione sbarre di accesso comprensiva della posa in opera dei nuovi cavi.

Importo totale € 812,50 + IVA

elettrica

CONNECTING
KNOWLEDGE

Importo complessivo € 7.287,50 + IVA

Sconto a Voi riservato 20%

Offerta a Voi riservata € 5.830,00 + IVA

2. Tempi di fornitura

L'impegno decorrerà dalla firma del presente incarico.
Il lavoro avrà inizio entro 10 gg lavorativi dalla sottoscrizione e avrà termine entro 30 gg lavorativi, salvo diverso accordo tra le parti.

3. Corrispettivi e modalità di pagamento

a) *Corrispettivi*

Come indicato ai punti precedenti.

b) *Modalità di pagamento*

Il pagamento avverrà tramite modalità da concordare.

c) *Validità proposta*

La presente proposta ha validità 30 giorni.

Qualora d'accordo con tutto quanto sopra riportato, vorrete restituire copia della presente sottoscritta per presa visione, accettazione e conferma.

DATA

IL CLIENTE

elettrica

CONNECTING
KNOWLEDGE

ELETTRICA SRL

- *Approccio integrato e multidisciplinare;*
- *Presenza diretta sui mercati locali;*
- *Forte dedizione al cliente e rapidità d'azione;*
- *Professionalità e riservatezza;*

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
OSPEDALE DI TOLENTINO
trasloco sistema di videosorveglianza e impianto citofonico interno "corpo D"

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 7.287,50
sconto offerto 20%		
IMPORTO SCONTATO	€	€ 5.830,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 145,75
IVA 22% sui lavori	€	€ 1.282,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**€ 1.428,35**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	**€**	**€ 7.258,35**

Elettrica Maceratese
di Tranchi & C. srl
Via F. Coppi, 19/21
62100 MACERATA
C.F. e P. IVA 01[illegible]070430

Aeq. 3/k

asur marche 3 area vasta n.

OGGETTO: **LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO OTTOBRE 2016**
OSPEDALE DI TOLENTINO – lavori di scavo per passaggio linee elettriche e dati nuova portineria "corpo D"
(ORDINE n° 964 del 10/10/2016 – CIG ZF01CDAF90)

IMPRESA: **DALMAZZI srl**

IMPORTO LAVORI: **Euro 3.352,09 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta DALMAZI srl, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 3.352,09 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 31,00%;**

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa DALMAZZI srl il credito di **€ 3.352,09** (diconsi euro tremilatrecentocinquantadue/19).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata lì 09/12/2016

L'Impresa
DALMAZI srl

DALMAZI srl
Via Caduti XXX Giugno, 4
62010 MONTECASSIANO (MC)
C.F. e Part. 00673780436

Il Direttore dei Lavori
Geom. Massimo Nerpiti

	Descrizione	Un. di mis.	Quantità	Prezzo Unit. Manodopera		Prezzo Unitario	Importo	ato del 31%	TOTALE
A.S.U.R. N. 9 MACERATA									
	OSPEDALE DI TOLENTINO								
20/12/2016	**LINEA ELETTRICA**								
	Bob pala con fresa	h.	3,00			35,00	105,00	72,45	72,45
	Manodopera n. 2 persone	h.	18,00			15,49	278,82	192,39	192,39
	Autocarro n. 1	h.	6,00			21,60	129,60	89,42	89,42
	Escavatore	h.	9,00			43,50	391,50	270,14	270,14
	smaltimento materiale di risulta	a forfait	1,00			20,00	20,00		20,00
	rotturae sistemazione marciapiede e aiuola	a forfait	1,00			120,00	120,00		120,00
21/12/2016	Manodopera n. 2 persone	h.	16,00			15,49	247,84	171,01	171,01
	Tubo corrugato diam. 90	ml	83,00			6,00	498,00	343,62	343,62
	chiusini in ghisa 50x50	n.	2,00	41,50		4,08	338,64	233,66	233,66
	Pozzetto 40x40 eseguito a mano	n.	2,00			90,00	180,00		180,00
	Calcestruzzo	mc	8,00			95,00	760,00	524,40	524,40
	Asfalto	a forfait	1,00			500,00	500,00		500,00
	TOTALE						**EURO**		**2.717,09**
	OSPEDALE DI TOLENTINO								
12/01/2017	**LINEA ELETTRICA**								
	Manodopera n. 2 persone	h.	12,00			15,49	185,88	128,26	128,26
	Tubo corrugato diam. 90	ml	38,00			6,00	228,00	157,32	157,32
	Calcestruzzo	mc	3,50			95,00	332,50	229,43	229,43
	smaltimento materiale di risulta	a forfait	1,00			20,00	20,00		20,00
	asportazione piante e demolizioni su aiuola	a forfait	1,00			100,00	100,00		100,00
									635,00
							TOTALE LAVORO		**3.352,09**

ASUR - AREA VASTA N.3
Direzione Tecnica Ingegneria
Geom. Mario Tentpiti

DALLA VALLE srl
via Caduti 7 Luglio, 4
2010 MONTECASSIANO (MC)
C.F. e P.IVA 00113780430

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016
SEDE CENTRALE EX CRASS
REALIZZAZIONE DI SCAVO PER PASSAGGIO LINEE ELETTRICHE E RETE PER NUOVA PORTINERIA "CORPO D"

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'ASTA	€	**€ 4.858,10**
sconto offerto 31,00%		
IMPORTO SCONTATO	€	€ 3.352,09
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 97,16
IVA 22% sui lavori	€	€ 737,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	**€ 834,62**
TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)	€	**€ 4.186,71**

DALIMAZI sr
Via Caduti XXX Giugno, 4
62010 MONTECASSIANO (MC)
C.F. e Part. 00613780436

Il Direttore dei Lavori
geom. Massimo Nerpiti
Servizio Tecnico Area Vasta 3
Sede di Macerata

Aec. 41

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6282357	Data richiesta	02/02/2017	Scadenza validità	02/06/2017

Denominazione/ragione sociale	EDILVITALI DI VITALI GERMANO & C. S.N.C.
Codice fiscale	01211650435
Sede legale	VIA NAZIONALE, 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Acq. 4/.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6514699	Data richiesta	24/02/2017	Scadenza validità	24/06/2017

Denominazione/ragione sociale	ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
Codice fiscale	01906340672
Sede legale	VIA STATALE NORD, 8/B 64028 SILVI (TE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

All. 4/c

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6883848	Data richiesta	22/03/2017	Scadenza validità	20/07/2017

Denominazione/ragione sociale	VECCHI BALESTRA VE BA SNC
Codice fiscale	00623050432
Sede legale	VIA DON EZIO CINGOLANI, 3 62010 MONTECASSIANO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

All. 4/d

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5993175	Data richiesta	28/02/2017	Scadenza validità	28/06/2017

Denominazione/ragione sociale	EVOS SRL A SOCIO UNICO
Codice fiscale	01827330687
Sede legale	VIA VERROTTI C/ESPANSIONE 2 MONTESILVANO PE 65015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

All. 4/e

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6700678	Data richiesta	10/03/2017	Scadenza validità	08/07/2017

Denominazione/ragione sociale	TECNO TERM IMPIANTI SRL
Codice fiscale	01385010432
Sede legale	VIA SACHAROV, 6/8 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

All. 4/g

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6565764	Data richiesta	01/03/2017	Scadenza validità	29/06/2017

Denominazione/ragione sociale	ARTIGIANA ELETTRIKA SRL
Codice fiscale	01476820434
Sede legale	PIAZZALE CIABOTTI, 8 60035 JESI (AN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ster. 4/h

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5973866	Data richiesta	27/02/2017	Scadenza validità	27/06/2017

Denominazione/ragione sociale	EDILIZIA *AZZACCONI - S.R.L.
Codice fiscale	00379100431
Sede legale	VIA ALVANETO 35 SAN GINESIO MC 62026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

All. 3/i

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6741693	Data richiesta	14/03/2017	Scadenza validità	12/07/2017

Denominazione/ragione sociale	ARTIGIAN PLAST SERVICE SRL
Codice fiscale	02014260422
Sede legale	VIA LUIGI ALBERTINI, 2 36 60131 ANCONA (AN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Tec. 61/3

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_6608073	Data richiesta	03/03/2017	Scadenza validità	01/07/2017

Denominazione/ragione sociale	ELETTRICA MACERATESE DI FRANCHI E C. SRL
Codice fiscale	01159070430
Sede legale	VIA FAUSTO COPPI, 19/21 62100 MACERATA (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Acc. 4/K

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_6072744	Data richiesta	06/03/2017	Scadenza validità	04/07/2017

Denominazione/ragione sociale	DALMAZI SRL
Codice fiscale	00613780436
Sede legale	VIA CADUTI XXX GIUGNO 4 MONTECASSIANO MC 62010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.