

all. To det. 1294/W3 del 12.0 NOV. 2015



ASUR - Area Vasta 3
Sede di Macerata

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OSPEDALE DI MACERATA
Lavori di manutenzione straordinaria ambulatorio isteroscopia (U.O. Ostetricia)

COMMITTENTE: ASUR - Area Vasta 3 - Sede di Macerata

Data, 02/10/2015

IL TECNICO
geom. Nerpiti Massimo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.04.008	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. porta ambulatorio	1,04	2,10			2,18		
	SOMMANO mq					2,18	22,70	49,49
2 02.04.009	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,25	27,25
3 02.03.010* .003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. pavimento ambulatorio rivestimento dietro lavandino	1,70	1,50			20,00 2,55		
	SOMMANO m²					22,55	15,00	338,25
4 02.01.007*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.					100,00		
	SOMMANO m³					100,00	3,98	398,00
5 NP 007	Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleum, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con ades ... a computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5. ambulatorio *(par.ug.=16,50+6,50)	23,00				23,00		
	SOMMANO m²					23,00	75,00	1'725,00
6 NP 008	Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe I di reazione al fuoco, realizzata incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la p ... la larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. sguscia ambulatorio					6,50		
	SOMMANO m					6,50	20,00	130,00
7 NP 005	Rasatura sottofondo parete verticale e pavimento con prodotti idonei per successiva posa di rivestimento e pavimento in pvc. ambulatorio (perimetro x altezza) pavimento ambulatorio+spogliatoio+ingresso *(par.ug.=16,50+6,50+2,50+4,00)	14,50 29,50	2,50			36,25 29,50		
	A RIPIARTARE					65,75		2'667,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					65,75		2'667,99
	SOMMANO mq					65,75	15,00	986,25
8 NP 005	Ripristino del sottofondo con ricostruzione delle parti danneggiate dalla rimozione del vecchio pavimento. ripristino del sottofondo superfici esterne					29,50		
	SOMMANO mq					29,50	45,00	1'327,50
9 NP 004	Rivestimento in Pvc. Fornitura e posa in opera di rivestimento in Pvc, antibatterico, lavabile ed antispurgo, da posare su pareti da preparare con idonei collanti, compresa carteggiatura e mano di fissativo. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ambulatorio (perimetro x h 2.00 ml)	14,50	2,00			29,00		
	SOMMANO mq					29,00	60,00	1'740,00
10 06.05.011*	Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fessatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita. saldatura pavimento + sguscia stanze saldatura rivestimento, perimetro x altezza ambulatorio					29,50 29,00		
	SOMMANO m²					58,50	5,07	296,60
11 NP 009	Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinata ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. porta ambulatorio porta ingresso porta spogliatoio	1,04 1,04 0,70	2,10 2,10 2,10		2,000	2,18 2,18 2,94		
	SOMMANO m²					7,30	450,00	3'285,00
12 09.03.008.00 1	Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con laminato plastico semplice a due facce. porta ambulatorio porta ingresso porta spogliatoio	1,04 1,04 0,70	2,10 2,10 2,10		2,000	2,18 2,18 2,94		
	SOMMANO mq					7,30	46,39	338,65
13 07.03.005	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa ... alveolato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. controsoffitto ambulatorio controsoffitto spogliatorio controsoffitto ingresso					13,50 2,50 4,00		
	SOMMANO mq					20,00	31,80	636,00
14 NP 010	Mobile in acciaio completo Lavabo in acciaio. Mobile in acciaio completo di lavabo in acciaio, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scaico ed alle tubazioni d'addo ... assistenza							
	A RIPORTARE							11'277,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	h/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'277,99
	muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Delle dimensioni di cm 100x60x85.					1,00		
	bagno					1,00	1'200,00	1'200,00
	SOMMANO cad							
15 NP 001	Operaio specializzato					50,00		
	SOMMANO h					50,00	25,95	1'297,50
16 NP 002	Operaio Qualificato					50,00		
	SOMMANO h					50,00	24,11	1'205,50
17 NP 003	Angolari in acciaio, fornitura e posa in opera di angolari in acciaio 5x5 altezza ml 3.00.					2,00		
	angolari ingresso					2,00	70,00	140,00
	SOMMANO cad							
18 NP 011	Angolari tipo aqua vario, fornitura e posa in opera di angolari altezza ml 3.00.					2,00		
	angolari ambulatori					2,00	50,00	100,00
	SOMMANO cad							
19 NP 006	Controparete in cartongesso. Fornitura e posa mediante controparete in cartongesso da mm 12.5 da un lato. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato da ... nito e posto in opera, comprensivo di stuccatura in due mani, minuterie e quanto altro occorre per dare l'opera finita.					4,80		
	controparete chiusura nicchia	1,60	3,00			4,80	55,00	264,00
	SOMMANO mq							
20 NP 012	Parete in cartongesso. Fornitura e posa mediante parete in cartongesso da mm 12.5 in entrambi i lati. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato da mm 7 ... mani, ed isolamento acustico tipo lana di roccia o similare, minuterie e quanto altro occorre per dare l'opera finita.					18,89		
	parete ambulatorio	3,87	4,88			6,88		
	parete spogliatoio	1,41	4,88			25,77	80,00	2'061,60
	SOMMANO mq							
21 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.					21,75		
	perimetro x altezza locali	14,50	1,50			21,45		
	ambulatorio parte sopra pvc	6,50	3,30			26,40		
	spogliatoio	8,00	3,30			69,60	7,14	496,94
	ingresso							
	SOMMANO m²							
22 12.01.004.00 3	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... ad opera							
	A RIPIETTERE							18'043,53

COMMITTENTE: ASUR - Area Vasta 3 - Sede di Macerata

COMMITTENTE: ASUR - Area Vasta 3 - Sede di Macerata [manutenzione ambulatorio ostetricia.dcf] (C:\Users\Utente\Desktop\FILE DESKTOP\GARE PER LAVORI



VERBALE DEL 26/10/2015

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI AMBULATORIO ISTEROSCOPIA U.O. OSTETRICA E GINECOLOGIA – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA”

Il giorno 26 Ottobre 2015 alle ore 10,00 presso la sede del Servizio Tecnico di questa ASUR – Sede di Macerata, si sono riuniti il Responsabile del Procedimento e n. 2 testimoni per procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto.

Preso atto che:

- 1) avendo necessità di ottenere lo spazio adeguato per una seconda sala parto, si è evidenziata l'urgenza di spostare il servizio di isteroscopia in un ambulatorio esterno alla sala Operatoria dell'U.O. di Ostetricia;
- 2) è stato ipotizzato, pertanto, di utilizzare l'ambulatorio di colposcopia, il quale però necessita di lavori di adeguamento ad ambulatorio chirurgico;
- 3) a tale scopo è stata indetta una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto ammontanti ad un importo complessivo di € 19.892,23 sul quale offrire il maggior ribasso percentuale, di cui € 18.897,62 importo soggetto a ribasso ed € 994,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 4) con nota del 14/10/2015 – prot. 127808 sono state invitate a partecipare alla gara di cui trattasi n. 5 Ditte come sotto specificate:

- | | |
|--|------------------|
| • TARDELLA COSTRUZIONI srl | San Ginesio (MC) |
| • CONSORZIO EDIL PLAST Servizi Globali | Ancona |
| • EDILIZIA AZZACCONI srl | San Ginesio (MC) |
| • EDILVITALI di Vitali G. & C. snc | Tolentino (MC) |
| • PAOLONI FABRIZIO | Loro Piceno (MC) |

- 5) il criterio di aggiudicazione è quello del ribasso percentuale sul computo metrico (allegato alla lettera di invito);
- 6) il termine ultimo utile per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle ore 13,00 del giorno 23 Ottobre 2015;

♦ **si procede alle operazioni di seguito descritte** rilevando che all'apertura delle buste non è presente nessun rappresentante delle Ditte invitate.

1 – VERIFICA DEI TEMPI DI ARRIVO DELLE BUSTE

SI ACCERTA che sono pervenute n. 5 offerte (n. 4 buste chiuse ed una pec) delle ditte sottoindicate, invitate con le modalità previste nella lettera di invito:

- | | |
|---|------------------|
| 1) EDILIZIA AZZACCONI srl | San Ginesio (MC) |
| 2) PAOLONI FABRIZIO | Loro Piceno (MC) |
| 3) TARDELLA COSTRUZIONI srl | San Ginesio (MC) |
| 4) CONSORZIO EDIL PLAST Servizi Globali | Ancona *pec |
| 5) EDILVITALI di Vitali G. & C. snc | Tolentino (MC) |

2 - APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA

RILEVANDO che la gara è indetta con il criterio del ribasso percentuale sul computo metrico, dall'apertura delle buste pervenute risulta quanto segue:

DITTA	RIBASSO %
EDILIZIA AZZACCONI srl	24,50
PAOLONI FABRIZIO	29,69
TARDELLA COSTRUZIONI srl	12,50
CONSORZIO EDIL PLAST Servizi Globali	30,90
EDILVITALI di Vitali G. & C. snc	31,20

3 -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Concluse tutte le fasi di gara, l'appalto in oggetto viene AGGIUDICATO PROVVISORIAMENTE alla Ditta **EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc di Tolentino** che ha offerto il il massimo ribasso percentuale del **31,20%** pari ad un importo di € 13.001,56 oltre cui € 994,61 per oneri di sicurezza, per un **importo complessivo di € 13.996,17** ed esclusa IVA, rimettendo l'aggiudicazione definitiva all'organo competente.

Le operazioni di gara si concludono alle ore 10,10 dello stesso giorno 26 Ottobre 2015.

Letto, approvato e sottoscritto

Macerata li 26/10/2015

1) Geom. Massimo Nerpiti


Responsabile del Procedimento

2) Ing. Fulvia Dini

Testimone

3) Sig.ra Fulvia Boccia

Testimone





AREA VASTA TERRITORIALE N.3

AVVISO POST-INFORMAZIONE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASUR Marche, con sede in Ancona 60131, Via Caduti del Lavoro n. 40.

OGGETTO DELL'APPALTO: "Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione Ambulatorio Isteroscopie U.O. Ostetricia e Ginecologia Presidio Ospedaliero di Macerata" - C.I.G. ZAA16C412E.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi art. 125 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. mediante procedura di cottimo fiduciario come previsto dal comma 1 lett. b) e comma 8 del medesimo articolo.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo unico posto a base di gara.

IMPORTO A BASE DI GARA: € 19.892,23 (di cui € 994,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

NUMERO DITTE INVITATE: 5

NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 5

N. DITTE ESCLUSE: 0

DITTA AGGIUDICATARIA: EDILVITALI di Vitali Germano & C. snc Via nazionale n. 32 – 62029 Tolentino MC).

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determina del Direttore di Area Vasta n./AV3 del

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 13.996,17 (IVA esclusa).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Massimo Nerpiti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Nerpiti