allegato determina n. 1322 del 27 NOV 2015 1450/ST/15

Direzione Medica Ospedaliera

Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
AOO:

ID: 619465 | 23/11/2015 | MCDIRSAO

All. 1

Direttore Sanitario:
Maria Rita Mazzoccanti
0733/2572224
maria.mazzoccanti@sanita.marche.it
Dirigente Medico:
Giorgia Scaloni
Referente Formazione/Rischio clinico
0733/2572371
giorgia.scaloni@sanita.marche.it
Segreteria/ Anagrafe Neonati:
Daniele Delsère
0733/2572422
Di Luca Elisabetta
0733/2572311
fax 0733/2572512
Tolentino
0733/9003279
Servizi Sociali
Ilenia Sabbatini
0733/2572303
Referente Qualità:
Alessandra Costantini
0733/2573733
ale.costantini@sanita.marche.it
Igiene Ospedaliera:
Bianca Maria Gentilozzi
0733/2572225
bianca.gentilozzi@sanita.marche.it
Formazione:
Eleonora Borghini
0733/2572840
Ufficio Cartelle Cliniche:
- 0733/2572231
- 0733/2572312 (sportello 9)
Tolentino - 0733/9003314
Psicologia Ospedaliera:
Katia Benignetti - 0733/2572869
Dietetica Ospedaliera:
Eleonora Lampa
- 0733/2572305
- 0733/2572370
Obitorio: 0733/2572410 - 2362
Portineria/ Centralino:
0733/2572232 – 0733/2571

Macerata, 23/11/2015

Al **Ing. Fabrizio Ciribeni**
Dir. Ufficio tecnico
Ing. Fulvia Dini
Dir. Ufficio tecnico
Geom. Massimo Nerpiti
Ufficio tecnico

e p.c. **Dott. Luigi Oncini**
Direttore Radiodiagnostica

OGGETTO : richiesta manutenzione straordinaria.

Nelle more dell'installazione dell'apparecchiatura radiologica, secondo la normativa vigente, si chiede intervento di manutenzione straordinaria urgente per la diagnostica 6 (Servizio di Radiodiagnostica Ospedale di Macerata).
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Direzione Medica Ospedaliera
Maria Rita Mazzoccanti

Ae.2

ASUR - Area Vasta 3
Sede di Macerata

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OSPEDALE DI MACERATA
Lavori di manutenzione straordinaria di una sala per esami radiologici

COMMITTENTE: ASUR - Area Vasta 3 - Sede di Macerata

Data, 02/10/2015

IL TECNICO
geom. Nerpiti Massimo

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3 Sede di Macerata
Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 – 62100 Macerata – Tel. 0733/25721 – Fax 07

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.03.008* .001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.							
	demolizione tramezzo spogliatoio *(par.ug.=0,62+1,80+1,38)	3,80	3,50			13,30		
	SOMMANO m²					13,30	10,03	133,40
2 02.04.008	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	porta bagno + porta spogliatoio verso corridoio esterno	3,00	0,70	2,050		4,31		
	porta piombata ingresso dal corridoio esterno		1,30	2,050		2,67		
	porta piombata spogliatoio		0,70	2,050		1,44		
	porta piombata ingresso sala esami interna		0,70	2,050		1,44		
	SOMMANO mq					9,86	22,70	223,82
3 NP 011	Smaltimento di infissi piombati. Smaltimento di infissi piombati di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: il calo a terra del materiale; lo smaltime ... o nelle sedi opportune. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (12 kg/m per 1 mm di piombo)							
	peso porta: 12 kg/mq x 1 mm di piombo							
	porta piombata ingresso dal corridoio esterno	2,00	1,30	2,050	12,000	63,96		
	porta piombata spogliatoio	2,00	0,70	2,050	12,000	34,44		
	porta piombata ingresso sala esami interna	2,00	0,70	2,050	12,000	34,44		
	SOMMANO kg					132,84	1,20	159,41
4 02.04.009	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,25	54,50
5 02.03.010* .002	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.							
	pavimento sala esami					37,00		
	pavimento spogliatoio					2,20		
	pavimento antibagno					2,10		
	SOMMANO m²					41,30	5,54	228,80
6 02.03.010* .003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.							
	pavimento bagno					4,00		-
	rivestimento bagno	8,00	2,00			16,00		
	SOMMANO m²					20,00	15,00	300,00
	A RIPORTARE							1'099,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'099,93
7 02.03.012*	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. porzione di controsoffitto in corrispondenza dello spogliatoio e antibagno					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	13,00	130,00
8 02.01.007*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.					100,00		
	SOMMANO m³					100,00	3,98	398,00
9 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ripresa al 60% degli intonaci del bagno	8,00	3,00	0,600		14,40		
	SOMMANO mq					14,40	33,08	476,35
10 03.02.022*	Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. muratura per spostamento porta ingresso sala esami	1,00	3,50			3,50		
	SOMMANO m²					3,50	23,24	81,34
11 06.01.007* .001	Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. intonaco su parete ingresso sala esami	1,00	3,50	2,000		7,00		
	SOMMANO m²					7,00	23,58	165,06
12 NP 012	Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con ades ... a computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5. sala esami + spogliaotio bagno					35,00 2,50		
	SOMMANO m²					37,50	55,00	2'062,50
13 NP 013	Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco, realizzata incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la p ... la larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. sala esami + spogliatoio + bagno					6,50		
	A RIPORTARE					6,50		4'413,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,50		4'413,18
	SOMMANO m					6,50	20,00	130,00
14 NP 008	Rasatura sottofondo parete verticale e pavimento con prodotti idonei per successiva posa di rivestimento e pavimento in pvc.							
	perimetro x altezza sala esami + bagno *(par.ug.=43+1,94)	44,94	3,00			134,82		
	pavimento locali sala esami + spogliatoio + bagno					43,00		
	SOMMANO mq					177,82	15,00	2'667,30
15 NP 005	Ripristino del sottofondo con ricostruzione delle parti danneggiate dalla rimozione del vecchio pavimento.							
	ripristino del sottofondo al 60% della superificie locali sala esami + spogliatoio + bagno	43,00	0,65			27,95		
	SOMMANO mq					27,95	15,00	419,25
16 NP 007	Rivestimento in Pvc. Fornitura e posa in opera di rivestimento in Pvc, antibatterico, lavabile ed antisporco, da posare su pareti da preparare con idonei collanti, compresa carteggiatura e mano di fissativo. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
	perimetro x altezza sala esami + bagno *(par.ug.=43+1,94)	44,94	3,00			134,82		
	SOMMANO mq					134,82	30,00	4'044,60
17 06.05.011*	Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	saldatura pavimento (sala esami,spogliatoio,bagno) + sguscia * (par.ug.=37,50+6,50)	44,00				44,00		
	saldatura rivestimento, perimetro x altezza sala esami + spogliatoio + bagno *(par.ug.=43,00+1,94)	44,94	3,00			134,82		
	SOMMANO m²					178,82	5,07	906,62
18 NP 014	Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate .... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.							
	porta bagno	0,70	2,05			1,44		
	porta ingresso spogliatoio dall'esterno	0,70	2,05			1,44		
	SOMMANO m²					2,88	450,00	1'296,00
19 09.03.008.001	Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con laminato plastico semplice a due facce.							
	porta bagno	0,70	2,05			1,44		
	porta ingresso spogliatoio dall'esterno	0,70	2,05			1,44		
	SOMMANO mq					2,88	46,39	133,60
20 07.03.005	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	controsoffitto ingresso sala esami					10,00		
	A RIPORTARE					10,00		14'010,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		14'010,55
	SOMMANO mq					10,00	31,80	318,00
21 14.02.002* .003	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... teria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	130,66	130,66
22 14.02.003*	Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	65,38	65,38
23 14.02.008* .002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	279,04	279,04
24 14.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	159,29	159,29
25 NP 001	Operaio specializzato					200,00		
	SOMMANO h					200,00	25,95	5'190,00
26 NP 002	Operaio Qualificato					100,00		
	SOMMANO h					100,00	24,11	2'411,00
27 NP 004	Fornitura e posa di porta incernierata piombata antix da mm.2 a due ante manuale delle dimensioni cm.160 x 2.10h, completa di un oblo visivo antirx dim cm. 30 x 50 per anta.Ogni onere compreso					1,00		
	SOMMANO cadauna					1,00	5'000,00	5'000,00
28 NP 015	Fornitura e posa di porta incernierata piombata antix da mm.2 ad un anta manuale delle dimensioni cm.0.70 x 2.10h.Ogni onere compreso porta spogliatoio porta ingresso sala esami					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'000,00	4'000,00
	A RIPORTARE							31'563,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'563,92
29 NP 006	Angolari tipo aqua vario, fornitura e posa in opera di angolari altezza ml 3.00.					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	35,00	490,00
30 NP 009	Controparete in cartongesso. Fornitura e posa mediante controparete in cartongesso da mm 12.5 da un lato. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato da ... nito e posto in opera, comprensivo di stuccatura in due mani, minuterie e quanto altro occorre per dare l'opera finita. controparete sala esami (perimetro x h)	37,00	3,00			111,00		
	SOMMANO mq					111,00	40,00	4'440,00
31 NP 010	Visiva murale in alluminio antix delle dimensioni di cm 200x80 completa di cornice e controcornice. Fornitura e posa in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'000,00	3'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39'493,92
	TOTALE euro							39'493,92

Data, 02/10/2015

Il Tecnico
geom. Nerviti Massimo

	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA euro	39'493,92
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro	1'974,70
Importo soggetto a ribasso euro	37'519,22
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori in economia lavori a base d'asta euro	2'764,57
imprevisti lavori a base d'asta euro	2'962,04
Accantonamento di cui all'art. 92 del DLGS n° 163/2006 euro	789,88
IVA su Lavori a Base d'Asta 10% euro	3'949,39
Totale somme a disposizione euro	10'465,88
TOTALE euro	49'959,80

Data, 02/10/2015

Il Tecnico
geom. Nepiti Massimo

A RIPORTARE

All. 3

ASUR - Area Vasta 3
Sede di Macerata

ELENCO PREZZI

OGGETTO: OSPEDALE DI MACERATA
Lavori di manutenzione straordinaria di una sala per esami radiologici

COMMITTENTE: ASUR - Area Vasta 3 - Sede di Macerata

Data, 02/10/2015

IL TECNICO
geom. Nepiti Massimo

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3 Sede di Macerata
Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 – 62100 Macerata – Tel. 0733/25721 – Fax 07

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.01.007*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. **euro (tre/98)**	m³	3,98
Nr. 2 02.03.008* .001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11. **euro (dieci/03)**	m²	10,03
Nr. 3 02.03.010* .002	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato. **euro (cinque/54)**	m²	5,54
Nr. 4 02.03.010* .003	idem c.s. ...Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. **euro (quindici/00)**	m²	15,00
Nr. 5 02.03.012*	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (tredici/00)**	m²	13,00
Nr. 6 02.04.008	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (ventidue/70)**	mq	22,70
Nr. 7 02.04.009	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere d protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (ventisette/25)**	cad	27,25
Nr. 8 03.02.022*	Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (ventitre/24)**	m²	23,24
Nr. 9 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (trentatre/08)**	mq	33,08
Nr. 10 06.01.007* .001	Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. **euro (ventitre/58)**	m²	23,58
Nr. 11 06.05.011*	Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'oper finita. **euro (cinque/07)**	m²	5,07
Nr. 12 07.03.005	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (trentauno/80)**	mq	31,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 09.03.008.001	Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con laminato plastico semplice a due facce. **euro (quarantasei/39)**	mq	46,39
Nr. 14 14.02.002*.003	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. **euro (centotrenta/66)**	cad	130,66
Nr. 15 14.02.003*	Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera. **euro (sessantacinque/38)**	cad	65,38
Nr. 16 14.02.008*.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso. **euro (duecentosettantanove/04)**	cad	279,04
Nr. 17 14.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (centocinquantanove/29)**	cad	159,29
Nr. 18 NP 001	Operaio specializzato **euro (venticinque/95)**	h	25,95
Nr. 19 NP 002	Operaio Qualificato **euro (ventiquattro/11)**	h	24,11
Nr. 20 NP 004	Fornitura e posa di porta incernierata piombata antix da mm.2 a due ante manuale delle dimensioni cm.160 x 2.10h, completa di un oblo visivo antirx dim cm. 30 x 50 per anta.Ogni onere compreso **euro (cinquemila/00)**	cadauna	5'000,00
Nr. 21 NP 005	Ripristino del sottofondo con ricostruzione delle parti danneggiate dalla rimozione del vecchio pavimento. **euro (quindici/00)**	mq	15,00
Nr. 22 NP 006	Angolari tipo aqua vario, fornitura e posa in opera di angolari altezza ml 3.00. **euro (trentacinque/00)**	cad	35,00
Nr. 23 NP 007	Rivestimento in Pvc. Fornitura e posa in opera di rivestimento in Pvc, antibatterico, lavabile ed antisporco, da posare su pareti da preparare con idonei collanti, compresa carteggiatura e mano di fissativo. Ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte **euro (trenta/00)**	mq	30,00
Nr. 24 NP 008	Rasatura sottofondo parete verticale e pavimento con prodotti idonei per successiva posa di rivestimento e pavimento in pvc. **euro (quindici/00)**	mq	15,00
Nr. 25 NP 009	Controparete in cartongesso. Fornitura e posa mediante controparete in cartongesso da mm 12.5 da un lato. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato da mm 75, fissati a pavimento e al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera, comprensivo di stuccatura in due mani, minuterie e quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (quaranta/00)**	mq	40,00
Nr. 26 NP 010	Visiva murale in alluminio antix delle dimensioni di cm 200x80 completa di cornice e controcornice. Fornitura e posa in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. **euro (tremila/00)**	cad	3'000,00
Nr. 27 NP 011	Smaltimento di infissi piombati. Smaltimento di infissi piombati di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: il calo a terra del materiale; lo smaltimento. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni, il relativo carico su automezzo meccanico e lo smaltimento nelle sedi opportune. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (12 kg/m per 1 mm di piombo) **euro (uno/20)**	kg	1,20
Nr. 28 NP 012	Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine acriliche, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquantacinque/00)	m²	55,00
Nr. 29 NP 013	Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco, realizzata incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la predisposizione della stessa. Su questo profilo sarà risvoltata ed incollata una fascia di pavimento della larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (venti/00)**	m	20,00
Nr. 30 NP 014	Infisso di porte in alluminio. Infisso di porte in alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali comprese le eventuali parti fisse o semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi; il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. **euro (quattrocentocinquanta/00)**	m²	450,00
Nr. 31 NP 015	Fornitura e posa di porta incernierata piombata antix da mm.2 ad un anta manuale delle dimensioni cm.0.70 x 2.10h.Ogni onere compreso **euro (duemila/00)**	cad	2´000,00

Data, 02/10/2015

Il Tecnico
geom. Nerviti Massimo

Vtec.4

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CNCE
COMMISSIONI NAZIONALI PARITETICHE NELLE CASSE EDILI

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1038315	Data richiesta	10/09/2015	Scadenza validità	08/01/2016

Denominazione/ragione sociale	EDILVITALI DI VITALI GERMANO & C. S.N.C.
Codice fiscale	01211650435
Sede legale	VIA NAZIONALE, 62029 TOLENTINO (MC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.